



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

SERVIZIO VIABILITÀ

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541

URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

**SR69 di Val d'Arno
REPARTO AREZZO-VALDICHIANA
OVEST**

PROGETTO

23-V027

TITOLO

Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, sistemazione giunti dei ponti ammalorati, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo la SR69 di val d'Arno, Comune di Arezzo. Anno 2023 - Prog. 23-V027 - ODL12- CUP I77H23001840002 CIG derivato A036367E64

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**Geom. Stefano Nocentini** _____**PROGETTISTI****geom. Natalino Mori** _____**Geom. Mario Maccarini** _____

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

Integrazione elenco prezzi

TAVOLA

3

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000\viabilita\.....

INTEGRAZIONE ELENCO PREZZI

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo e Affidamento ODL 12

Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, sistemazione giunti dei ponti ammalorati, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo la SR69 di val d'Arno, Comune di Arezzo. Anno 2023 - Prog. 23-V027 - CUP I77H23001840002 CIG derivato A036367E64, nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della provincia di Arezzo LOTTO 1 CIG 8851675948

Oggetto: INTEGRAZIONE ELENCO PREZZI n° 1

In corso di progettazione si è riscontrata la necessità di eseguire la segnaletica orizzontale sui nuovi tratti di strada che si andrà a consolidare e risanare con la tecnica della post-spruzzatura delle perline in vetro; inoltre si è ritenuto utile prevedere gli oneri per il conferimento in discarica dell'asfalto derivante dalle operazioni di fresatura del piano viabile. Tali necessità non erano previste in elenco prezzi, pertanto si ritiene opportuno integrare l'elenco con i nuovi prezzi così come previsto dall'Art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, ricavandoli tramite analisi effettuate avendo a riferimento il Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana anno 2023/1 (approvato con delibera di giunta n. 491 del 08/05/2023).

Ai prezzi di seguito riportati sarà applicato il ribasso contrattuale del **26,72%**.

NP 01 - AR.23/1.002 ricavato da prezzario Regione Toscana *tramite analisi dei prezzi.*
(TOS23/1_05.A03.002.001)

DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi. **Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso**, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore, **profondità compresa tra 0 e 5 cm.**

€ 1,71 mq*cm (Euro uno/71 a metro quadro x centimetro)

NP 02 - AR.23/1.003 ricavato da prezzario Regione Toscana *tramite analisi dei prezzi.*
(TOS23/1_05.A03.002.002)

DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi. **Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso**, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore, **per profondità eccedente i primi 5 cm.**

€ 1,62 mq*cm (Euro uno/62 a metro quadro x centimetro)

NP 03 - AR.23/1.004 ricavato da prezzo Regione Toscana *tramite analisi dei prezzi.*
(TOS23/1_04.E07.001.001)

SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. **Larghezza cm 12 con post-spruzzatura di perline di vetro.**

€ 0,44 ml (Euro zero/44 a metro lineare)

NP 04 - AR.23/1.005 ricavato da prezzo Regione Toscana *tramite analisi dei prezzi.*
(TOS23/1_04.E07.001.002)

SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. **Larghezza cm 15 con post-spruzzatura di perline di vetro.**

€ 0,48 ml (Euro 0/48 a metro lineare)

NP 05 - AR.23/1.006 ricavato da prezzo Regione Toscana *tramite analisi dei prezzi.*
(TOS23/1_04.E07.001.004)

SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte. Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. **Larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc con post-spruzzatura di perline di vetro.**

€ 4,17 mq (Euro quattro/17 a metro quadro)

Si allega analisi prezzi.

Arezzo lì, 30/11/2023

I Tecnici Progettisti:
geom. Natalino Mori

Geom. Mario Maccarini

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Stefano NOCENTINI