

INTEGRAZIONE ELENCO PREZZI

Approvazione progetto definitivo ed Affidamento ODL n° 2 - “LAVORI DI STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI BASALTICI, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, OLTRE A SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2024 - U.O. REPARTO VALDARNO” - Prog. n° 24-V004 CUP: I27H22003830001 CIG derivato: B14204F374 , nell’ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 2 CIG: 98604561B5

Oggetto: INTEGRAZIONE ELENCO PREZZI n° 1

In corso di progettazione si è reso necessaria la presa in considerazione di una specifica tipologia di cordonato tipo H40cm, idoneo per un adeguato contenimento della scarpata a monte; è stata inoltre riscontrata la necessità di eseguire la segnaletica orizzontale sui nuovi tratti di strada che si andrà a consolidare e risanare con la tecnica della post-spruzzatura delle perline in vetro. Tali necessità non erano previste nel Prezzario Regionale, pertanto si ritiene opportuno integrare l’elenco con i nuovi prezzi così come previsto dall’Art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali, ricavandoli tramite analisi effettuate avendo a riferimento il Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana anno 2023/1 (approvato con delibera di giunta n. 491 del 08/05/2023).

Ai prezzi di seguito riportati sarà applicato il ribasso contrattuale del **28,976%**.

NP 01 - AR.23/1.004 ricavato da prezzario Regione Toscana *tramite analisi dei prezzi.*
(TOS23/1_04.E07.001.001)

SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. **Larghezza cm 12 con post-spruzzatura di perline di vetro.**

€ 0,44 ml (Euro zero/44 a metro lineare)

NP 02 - AR.23/1.005 ricavato da prezzario Regione Toscana *tramite analisi dei prezzi.*
(TOS23/1_04.E07.001.002)

SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte. Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. **Larghezza cm 15 con post-spruzzatura di perline di vetro.**

€ 0,48 ml (Euro zero/48 a metro lineare)

NP 03 - AR.23/1.006 ricavato da prezzario Regione Toscana *tramite analisi dei prezzi.*
(TOS23/1_04.E07.001.004)

SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. **Larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc con post-spruzzatura di perline di vetro.**

€ 4,17 mq (Euro quattro/17 a metro quadro)

NP 04 - AR.23/1.008 ricavato da prezzario Regione Toscana *tramite analisi dei prezzi.*
(TOS23/1_04.E06.017.001)

FINITURE STRADALI: **Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione, a sezione trapezoidale - CORDOLO SPARTITRAFFICO IN CLS VIBRATO dim. 100X17/20 h40 smussato peso 180 Kg - monoblocco a sezione piena con angoli smussati, con superfici lisce per posa in opera faccia vista.**

€ 67,87 mq (Euro sessantasette/87 a metro lineare)

Si allega analisi prezzi.

Arezzo lì, 15/04/2024

Il Tecnico Progettista
Geom. Franco NISTA

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Stefano NOCENTINI