



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

SERVIZIO VIABILITÀ

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541

URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

**SS. RR.
U.O. REP. VALDARNO**

PROGETTO

24-V002

TITOLO

**ODL n° 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI
AREE GIÀ SEDE DEL "EX CAMPO BASE PONTE LEONARDO
- SR 69 VAR.3 DI VAL D'ARNO", POSTE IN COMUNE DI
MONTEVARCHI - Prog. n° 24-V002****CUP: I77H24000480002 CIG derivato: B1423FFE74**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**Geom. Stefano Nocentini** _____**PROGETTISTA****Geom. Franco Nista** _____**PROGETTISTA E COORD. PER LA SICUREZZA
IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA****Ing. Laura Porcellotti** _____

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

Elenco Prezzi

TAVOLA

2

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | ESEGUITO | | |
|------|-------------|------|-------------|----------|---------|
| VPP | VERIFICA | | RESP. PROC. | | |
| VP | VALIDAZIONE | | RESP. PROC. | | |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | ESEGUIT | VERIFIC. | APPROV. |
| 0 | EMISSIONE | | | | INT |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOME FILE:



Provincia di AREZZO
Servizio Viabilità

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi di ripristino ambientale di aree già sede del "Ex Campo Base Ponte Leonardo - SR 69 VAR.3", poste in Comune di Montevarchi, già di proprietà Frasi.
Prog. 24-V002 CUP: I77H24000480002 CIG: B1423FFE74

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 15/04/2024

IL TECNICO
Geom. Franco Nista

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 E.008.001.a | ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. Che comprende almeno i seguenti composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI), Rame (Cu), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn); - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C≤12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche. euro (quattrocentocinquantasette/97) | cad | 457,97 |
| Nr. 2 E.008.001.b | ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. euro (duecentocinquantatre/00) | cad | 253,00 |
| Nr. 3 E.008.005.01 7.06.01 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 06 - MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 06 - MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO euro (cinquecentocinquantasei/60) | t | 556,60 |
| Nr. 4 TOS23/ I_01.B03.00 1.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) euro (due/90) | kg | 2,90 |
| Nr. 5 TOS23/ I_17.P05.00 1.002 | Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150 euro (uno/59) | m | 1,59 |
| Nr. 6 TOS23/ I_AT.N01.0 01.207 | Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni euro (sessantauno/85) | ora | 61,85 |
| Nr. 7 TOS23/ I_AT.N01.0 01.903 | Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg oltre 301 CV euro (settantaquattro/24) | ora | 74,24 |
| Nr. 8 TOS23/ I_AT.N02.0 14.005 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (settantatre/45) | ora | 73,45 |
| Nr. 9 TOS23/ I_AT.N02.0 14.018 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) euro (cento/22) | ora | 100,22 |
| Nr. 10 TOS23/ I_PRRREC.P1 7.001.001 | Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) euro (ventidue/44) | Tn | 22,44 |
| Nr. 11 TOS23/ I_PRRREC.P1 7.002.001 | Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01) euro (centoottanta/48) | Tn | 180,48 |
| Nr. 12 TOS23/ I_PRRREC.P1 7.009.004 | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) euro (ventidue/79) | Tn | 22,79 |
| Nr. 13 TOS23/ I_RU.M10.0 01.002 | Operaio edile Specializzato euro (trentaotto/88) | ora | 38,88 |
| Nr. 14 TOS23/ I_RU.M10.0 01.003 | Operaio edile Qualificato euro (trentasei/11) | ora | 36,11 |

