

ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana SERVIZIO VIABILITÀ

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541 URL: www.provincia.arezzo.it\viabilità STRADA

SS. RR. U.O. REP. VALDARNO



PROGETTO

24-V002

TITOLO

ODL n° 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI AREE GIÀ SEDE DEL "EX CAMPO BASE PONTE LEONARDO - SR 69 VAR.3 DI VAL D'ARNO", POSTE IN COMUNE DI MONTEVARCHI - Prog. n° 24-V002

CUP: I77H24000480002 CIG derivato: B1423FFE74

TECNICI					
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
PROGETTISTA	Geom. Franco Nista				
PROGETTISTA E COORD. PER LA SICURE IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA	ZZZA				
Ing. Laura Porcellotti					
PROGET	TTO ESECUTIVO				
OGGETTO:					
CONTENUTO:		TAVOLA			
Computo Incidenza Manodopera	a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		5		
REV. DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO			
VPP VERIFICA		RESP. PRO	RESP. PROC.		
VP VALIDAZIONE		RESP. PROC.			
REV. DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.	
0 EMISSIONE				INT	
NOME FILE:			-	-	



Provincia di AREZZO Servizio Viabilità

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

Interventi di ripristino ambientale di aree già sede del "Ex Campo Base Ponte Leonardo - SR 69 VAR.3", poste in Comune di Montevarchi, già di proprietà Frasi.

Prog. 24-V002 CUP: I77H24000480002 CIG: B1423FFE74

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 15/04/2024

IL TECNICO
Geom. Franco Nista

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI		ΙM	PORTI	COSTO	incid.
	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 E.008.001.a	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. Che comprende almeno i seguenti composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio (Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn); - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dib		457,97	457,97	0,00	
2 E.008.001.b	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.					
	Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. SOMMANO cad	2,00	253,00	506,00	0,00	
3 E.008.005.01 7.06.01	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 06 - MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 06 - MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO					
	SOMMANO t	1,10	556,60	612,26	0,00	
4 TOS23/ 1_01.B03.00	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)					
1.005	SOMMANO kg	118,50	2,90	343,65	95,43	27,770
5 TOS23/ 1_17.P05.00 1.002	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150 SOMMANO m	300,00	1,59	477,00	0,00	
6 TOS23/ 1_AT.N01.0 01.207	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni SOMMANO ora	90,00	61,85	5′566,50	0,00	
7 TOS23/ 1_AT.N01.0 01.903	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg oltre 301 CV SOMMANO ora	90,00	74,24	6′681,60	0,00	
8 TOS23/ 1_AT.N02.0	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)		72.45	((1.05)	274.27	A1 404
14.005	SOMMANO ora	9,00	73,45	661,05	274,27	41,490
9 TOS23/ 1_AT.N02.0	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) SOMMANO ora	186,00	100,22	18′640,92	5′666,84	30,400
	A RIPORTARE			33′946,95	6′036,54	

							pag. 3
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manadopera	incid.	
TARIFFA			unitario	TOTALE	Manodopera	%	
	RIP	PORTO			33′946,95	6′036,54	
14.010					·	· ·	
14.018 10	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. C	CEER/EER					
TOS23/ 1_PRREC.P1	17 01 01)	MANO Tn	200,00	22.44	4′488,00	0,00	
7.001.001	SOMI	MANO IN	200,00	22,44	4 488,00	0,00	
11 TOS23/	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)	MANO Tn	4.00	180,48	721,92	0,00	
1_PRREC.P1			4,00	100,40	721,92	0,00	
7.002.001 12	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/E						
TOS23/	01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)						
1_PRREC.P1 7.009.004	SOM	MANO Tn	2′000,00	22,79	45′580,00	0,00	
13	Operaio edile Specializzato						
TOS23/ 1 RU.M10.0	SOMN	MANO ora	108,00	38,88	4′199,04	0,00	
01.002	Operaio edile Qualificato						
14 TOS23/	SOMN	MANO ora	126,00	36,11	4′549,86	0,00	
1_RU.M10.0							
01.003							
	Parziale LAVORI A MISU	URA euro			93′485,77	6′036,54	6,457
				,			
	ТОТА	LE euro			93′485,77	6′036,54	6,457
				,			
	A RIPOR	RTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		TOTALE	Manodopera	meia. %
		RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE				
М	LAVORI A MISURA euro		93′485,77	6′036,54	6,457
		TOTALE euro	93′485,77	6′036,54	6,457
	Arezzo, 15/04/2024				
	Il Tecnico Geom. Franco Nista				
		IDODE			
	A R	IPORTARE			