



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

SERVIZIO VIABILITÀ

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541

URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

**S.P. 221 E S.P. 42 COMUNE
DI MONTERCHI****U.O. REP. VALTIBERINA**

PROGETTO

24-V004 LOTTO 4

TITOLO

**ODL n° 2 - Lavori di stesa di conglomerati bituminosi
basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale,
oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le
strade Provinciali anno 2024 - U.O. REPARTO
VALTIBERINA 7° ZONA Prog. n° 24-V004 LOTTO 4
CUP: I27H22003830001 CIG derivato: B1674B4C7D**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**Geom. Stefano Nocentini****PROGETTISTI:****Geom. Leonardo Vantini****Geom. Walter Lodovichi**

**PROGETTISTA E COORD. PER LA SICUREZZA
IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA**

Ing. Laura Porcellotti

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA

3

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:



Provincia di AREZZO

Servizio Viabilità

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le strade provinciali anno 2024 in Comune di Monterchi - Prog. n° 24-V004 CUP. I27H22003830001- ODL 2

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 30/04/2024

IL TECNICO
Geom. Leonardo Vantini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 T23/ 1_05.A03.00 2.001	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tu ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. S.P. 221 carabinieri S.P. 221 confine provincia Perugia		200,00 200,00	6,500 6,500	3,000 3,000	3 ' 900,00 3 ' 900,00		
	SOMMANO m²*cm					7 ' 800,00	0,68	5 ' 304,00
2 TOS23/ 1_PPRREC.P17 .003.102	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del tras ... la voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame materiale fresato	2,40	400,00	6,500	0,030	187,20		
	SOMMANO ton					187,20	25,95	4 ' 857,84
3 TOS23/ 1_05.E02.00 1.011	PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura, conglomerato bituminoso a ... a e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m. sp 221 carabinieri sp 221 confine perugia sp 42 dal Km 3+500		220,00 200,00 800,00	6,500 6,500 6,000	0,100 0,100 0,100	143,00 130,00 480,00		
	SOMMANO Tn					753,00	230,30	173 ' 415,90
4 TOS23/ 1_04.E07.00 1.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 varie strade				6000,000	6 ' 000,00		
	SOMMANO m					6 ' 000,00	0,37	2 ' 220,00
5 TOS23/ 1_04.E07.00 1.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc				80,000	80,00		
	SOMMANO m²					80,00	3,66	292,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							186 ' 090,54
	T O T A L E euro							186 ' 090,54
	A R I P O R T A R E							186 ' 090,54

[illegible]