



ENTE:
PROVINCIA DI AREZZO
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana
SERVIZIO VIABILITÀ
Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541
URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

SS.PP. 7° e 8° Zona
U.O. REP. VALTIBERINA



PROGETTO

24-V009

TITOLO

ODL n° 3 - Lavori di Risanamento e Consolidamento
Strade Provinciali - Anno 2024 Reparto Valtiberina - U.O.
REPARTO VALTIBERINA 7° e 8° ZONA Prog. n° 24-V009
CUP: I27H20002000001, CIG derivato: B167991FE4

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini

PROGETTISTI:

Geom. Leonardo Vantini

Geom. Walter Lodovichi

PROGETTISTA E COORD. PER LA SICUREZZA
IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA

Geom. Leonardo Vantini

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

incidenza Manodopera

TAVOLA

5

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:



Provincia di AREZZO
Servizio Viabilità

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di Risanamento e Consolidamento Strade Provinciali - Anno 2024
Reperto Valtiberina 7° e 8° zona - Progetto n° 24-V009 - Cup:
I27H20002000001 - ODL n° 3

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 30/04/2024

IL TECNICO
Geom. Leonardo Vantini

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 NP AR.23.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. Il prezzo si intende comprensivo di carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche nel raggio di 40 km. Il presente prezzo è riferito per profondità' compresa tra 0 e 5 cm. SOMMANO m²*cm	11'400,00	1,69	19'266,00	7'313,37	37,960
2 TOS23/ 1_04.E07.00 1.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 SOMMANO m	40'000,00	0,37	14'800,00	5'521,88	37,310
3 TOS23/ 1_04.E07.00 1.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebature, ecc SOMMANO m²	400,00	3,66	1'464,00	635,67	43,420
4 TOS23/ 1_05.E02.00 1.005	PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura, conglomerato bituminoso a freddo) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature. Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici. SOMMANO Tn	40,00	175,64	7'025,60	151,75	2,160
5 TOS23/ 1_05.E02.00 1.011	PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura, conglomerato bituminoso a freddo) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature. Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m. SOMMANO Tn	2'008,00	230,30	462'442,40	13'688,30	2,960
6 TOS23/ 1_PPRREC.P1 7.003.102	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame SOMMANO ton	273,60	25,95	7'099,92	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			512'097,92	27'310,97	5,333
	T O T A L E euro			512'097,92	27'310,97	5,333
	Arezzo, 30/04/2024 Il Tecnico Geom. Leonardo Vantini ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					