

PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E POTATURE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23-V021. - LOTTO 9 - ODP 1

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 02/05/2024

IL TECNICO
Geom. Stefano Nocentini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 002	SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 1 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 1.60. E' da intendersi due passate della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 2 operai specializzati con trattore, N. 2 operai comuni con decespugliatore, n. 2 operai comuni con fuoristrada di movieri (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui. euro (centosettantaquattro/71)	km	174,71
Nr. 2 003	SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 2 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 0.80. E' da intendersi una passata della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 1 operaio specializzato con trattore, N. 1 operaio comune con decespugliatore, N. 2 operai comuni con funzione di movieri alla segnaletica e barriere stradali (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui. euro (ottantasette/36)	km	87,36
Nr. 3 004	SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 3 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 1.60. E' da intendersi due passate della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento senza le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 2 operai specializzati con trattore, N. 2 operai comuni con funzioni di movieri alla segnaletica e barriere stradali (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui. euro (centosei/21)	km	106,21
Nr. 4 005	SPOLLONATURA di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. IN AREE VERDI PARCHI E GIARDINI, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del COLLETTO, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (sette/63)	cadauno	7,63
Nr. 5 006	SPOLLONATURA di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. IN SEDE STRADALE, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (undici/63)	cadauno	11,63
Nr. 6 007	SPOLLONATURA di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. IN SEDE STRADALE DIAMETRO DEL TRONCO A 130 CM DA TERRA INFERIORE A 40 CM, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (ventuno/47)	cadauno	21,47
Nr. 7 008	SPOLLONATURA di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. IN SEDE STRADALE DIAMETRO DEL TRONCO A 130 CM DA TERRA OLTRE 40 CM, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (trenta/46)	cadauno	30,46
Nr. 8 009	ESPIANTO DI CEPPAIA, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasporto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. IN SEDE STRADALE, DIAMETRO TRONCO INFERIORE A 40 CM. euro (settantacinque/22)	cadauno	75,22
Nr. 9 010	idem c.s. ...DIAMETRO TRONCO SUPERIORE A 40 CM. euro (centoundici/82)	cadauno	111,82
Nr. 10 011	POTATURA DI ALLEGGERIMENTO di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (trecentotrentaquattro/05)	cadauno	334,05
Nr. 11 TOS23/ 1_17.P07.02. 09	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D. Lgs. 81/08, all. XV punto 4.1.1, lett. d) e al		

