

PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E POTATURE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23-V021. _ LOTTO 9 - ODP 1

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 02/05/2024

IL TECNICO
Geom. Stefano Nocentini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 002	<p>LAVORI A MISURA</p> <p>SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 1 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 1.60. E' da intendersi due passate della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 2 operai specializzati con trattore, N. 2 operai comuni con decespugliatore, n. 2 operai comuni con fuizioni di movieri (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.</p> <p>Sp 59 Valdarno Casentinese dall km 29+300 al km 31+960 2,00 2,40 4,80 Sp 60 di Chitignano dall km 0+000 al km 5+700 2,00 5,70 11,40 Sp 60 di Chitignano dall km 6+750 al km 10+000 2,00 3,25 6,50 Sp 60 di Chitignano dall km 10+000 al km 16+800 2,00 6,80 13,60 SR 71 Umbro Casentinese dal km 174+000 al km 175+500 2,00 1,50 3,00 SR 71 Umbro Casentinese dal km 177+100 al km 178+000 2,00 0,90 1,80 SR 71 Umbro Casentinese dal km 184+400 al km 185+100 2,00 0,70 1,40 SR 71 Umbro Casentinese dal km 186+000 al km 200+000 2,00 14,00 28,00 SR 71 Umbro Casentinese Var 1 dal km 0+000 al km 2+780 2,00 2,78 5,56 SP 67 di Camaldoli dal km 0+000 al kim 3+200 2,00 3,20 6,40 Sp 67 di Camaldoli dal km 3+200 al km 10+000 2,00 6,80 13,60 SP 68 di Serravalle dal km 0+000 al km 1+700 2,00 1,70 3,40 SP 208 della Verna dal km 4+000 al km 22+500 2,00 18,50 37,00 SP 208 della Verna dir 2 dal km 0+000 al km 0+800 2,00 0,50 1,00 SP 62 Alto Corsalone dal km 0+000 al km 10+000 2,00 10,00 20,00 SP 63 Val di Corezzo dal km 0+000 al km 10+000 2,00 10,00 20,00</p> <p>SOMMANO km 177,46 174,71 31'004,04</p>							
2 003	<p>SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 2 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 0.80. E' da intendersi una passata della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 1 operaio specializzato con trattore, N. 1 operaio comune con decespugliatore, N. 2 operai comuni con funzione di movieri alla segnaletica e barriere stradali (conteggiatu su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.</p> <p>Sp 59 Valdarno Casentinese dall km 29+300 al km 31+960 2,00 2,40 4,80 Sp 60 di Chitignano dall km 0+000 al km 5+700 2,00 5,70 11,40 Sp 60 di Chitignano dall km 6+750 al km 10+000 2,00 3,25 6,50 SP 67 di Camaldoli dal km 0+000 al kim 3+200 2,00 3,20 6,40 SP 208 della Verna dal km 4+000 al km 22+500 2,00 18,50 37,00 SP 208 della Verna dir 2 dal km 0+000 al km 0+800 2,00 0,50 1,00</p> <p>SOMMANO km 67,10 87,36 5'861,86</p> <p>Parziale LAVORI A MISURA euro 36'865,90</p> <p>T O T A L E euro 36'865,90</p>							
	A R I P O R T A R E							

