

# PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E POTATURE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23-V021. - LOTTO 10 - ODP 1

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 02/05/2024

**IL TECNICO**  
Geom. Stefano Nocentini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 002	SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 1 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 1.60. E' da intendersi due passate della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 2 operai specializzati con trattore, N. 2 operai comuni con decespugliatore, n. 2 operai comuni con fuoristrada di movieri (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.							
	SR 70 della Consuma dal km 35+600 al km 38+000	2,00	2,40			4,80		
	SR 70 var 1 della Consuma dal km 0+000 al km 1+200	2,00	1,20			2,40		
	SR 70 della Consuma dal km 15+180 al km 29+500	2,00	14,32			28,64		
	SP 310 del Bidente dal km 0+000 al km 12+500	2,00	9,00			18,00		
	SP 72 dir 1 di Lonnano e Prato alle Cogne dal km 0+100 al km 1+230	2,00	1,23			2,46		
	SP 72 di Lonnano e Prato alle Cogne dal km 0+640 al km 4+600	2,00	3,96			7,92		
	SP 72 di Lonnano e Prato alle Cogne dal km 5+000 al km 6+300	2,00	1,30			2,60		
	SP 74 di Scarpaccia dal km 0+450 al km 5+650	2,00	5,40			10,80		
	SP 70 di Montemignaio dal km 0+000 al km 20+000	2,00	17,50			35,00		
	SP 556 Londa Stia dal km 19+000 al km 29+500	2,00	10,50			21,00		
	SP 71 di Caiano dal km 0+200 al km 12+100	2,00	11,90			23,80		
	<b>SOMMANO km</b>					<b>157,42</b>	<b>174,71</b>	<b>27'502,85</b>
2 003	SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 2 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 0.80. E' da intendersi una passata della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 1 operaio specializzato con trattore, N. 1 operaio comune con decespugliatore, N. 2 operai comuni con funzione di movieri alla segnaletica e barriere stradali (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.							
	SR 70 della Consuma dal km 15+180 al km 29+500	2,00	14,32			28,64		
	SP 310 del Bidente dal km 0+000 al km 12+500	2,00	9,00			18,00		
	SP 72 dir 1 di Lonnano e Prato alle Cogne dal km 0+100 al km 1+230	2,00	1,23			2,46		
	SP 72 di Lonnano e Prato alle Cogne dal km 0+640 al km 4+600	2,00	3,96			7,92		
	SP 74 di Scarpaccia dal km 0+450 al km 5+650	2,00	5,40			10,80		
	SP 70 di Montemignaio dal km 0+000 al km 20+000	2,00	17,50			35,00		
	SP 556 Londa Stia dal km 19+000 al km 29+500	2,00	10,50			21,00		
	SP 71 di Caiano dal km 0+200 al km 12+100	2,00	11,90			23,80		
	<b>SOMMANO km</b>					<b>147,62</b>	<b>87,36</b>	<b>12'896,08</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>							<b>40'398,93</b>

