

PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E POTATURE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23-V021 _ Lotto 6

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

AREZZO, 08/05/2024

IL TECNICO
P.I. Flavio Farini

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 1 AR.001.2023 | <p><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 1 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 1.60. E' da intendersi due passate della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 2 operai specializzati con trattore, N. 2 operai comuni con decespugliatore, n. 2 operai comuni con fuizioni di movieri (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.</p> <p>SR 71 UMBRO CASENTINESE DAL KM 111+114 AL KM 125+395</p> <p>SR 71 UMBRO CASENTINESE VAR 2 DAL KM 0+830 AL KM 5+170</p> <p>SP 35 VAL DI PIERLE DAL KM 0+000 AL KM 17+255</p> <p>SP 34 UMBRO CORTONESE DAL KM 1+000 AL KM 4+000 E DAL KM 5+000 AL KM 26+300</p> <p>SP 38 VAL MINIMA DAL KM 0+000 AL KM 18+128</p> <p>SP 33 RICCIO BARULLO DAL KM 0+000 AL KM 1+380 E DAL KM 2+295 AL KM 8+900</p> <p>SP 32 LAURETANA DAL KM 1+110 AL KM 10+955</p> <p>SOMMANO km</p> | | 20,20 | | | 20,20 | | |
| | | | 8,40 | | | 8,40 | | |
| | | | 34,50 | | | 34,50 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 48,60 | | | 48,60 | | |
| | | | 36,25 | | | 36,25 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 14,25 | | | 14,25 | | |
| | | | 17,88 | | | 17,88 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 180,08 | 174,71 | 31'461,78 |
| 2 AR.002.2023 | <p>SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 2 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 0.80. E' da intendersi una passata della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 1 operaio specializzato con trattore, N. 1 operaio comune con decespugliatore, N. 2 operai comuni con funzione di movieri alla segnaletica e barriere stradali (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.</p> <p>SR 71 UMBRO CASENTINESE DAL KM 111+114 AL KM 125+395</p> <p>SR 71 UMBRO CASENTINESE VAR 2 DAL KM 0+830 AL KM 5+170</p> <p>SOMMANO km</p> <p>Parziale LAVORI A MISURA euro</p> <p>T O T A L E euro</p> <p>AREZZO, 08/05/2024</p> <p>Il Tecnico P.I. Flavio Farini</p> <p>----- ----- ----- ----- -----</p> | | 20,20 | | | 20,20 | | |
| | | | 8,40 | | | 8,40 | | |
| | | | | | | 28,60 | 87,36 | 2'498,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 33'960,28 |
| | | | | | | | | 33'960,28 |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |