



Provincia di Arezzo
Servizio Riqualificazione e Sviluppo Edilizia

pag. 1

ELENCO PREZZI

Perizia di Variante 01

OGGETTO: Riparazione della copertura della Caserma dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo - Servizio Riqualificazione e Sviluppo Edilizia - Via Spallanzani 23, Arezzo

Arezzo, 28/02/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Beatrice Battaglia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 A07.025.015. c	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo in 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 25 JR zincati a caldo (80 µm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m euro (millesettecento/34)	cad	1'700,34
Nr. 3 A07.025.045. a	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: dispositivo girevole in acciaio S 275JR zincato a caldo (80 µm) del diametro di 50 mm e altezza 500 mm su piastra orizzontale 250 x 160 x 10 mm euro (trecentosettantadue/71)	cad	372,71
Nr. 4 A23.004.015	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 5 A23.004.030. d	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg euro (zero/53)	kg	0,53
Nr. 6 A25126a - 20 24	Rimozione canne fumarie in cemento amianto, nel rispetto delle normative vigenti, compreso trattamento e preventivo fissaggio delle fibre, accatastamento in quota e trasporto alla discarica autorizzata, esclusi il piano di lavoro, l'analisi preventiva del materiale, il calo in basso e gli oneri di discarica: canne di altezza fino a 15m - di sezione fino a 30x30 euro (cinquantacinque/72)	m	55,72
Nr. 7 AP.100	Fornitura e posa in opera di travi in legno lamellare incollato GL24h, incollaggio tipo I, compreso impregnante insetticida a base di permetrina (nelle dosi idonee come trattamento preventivo), la ferramenta, lo scarico ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. euro (millesettecentodieci/76)	mc.	1'710,76
Nr. 8 AP.101	Fissaggio tra arcarecci e falsi puntoni tramite coppie di viti a tutto filetto, compresa fornitura dei materiali, opere provvisionali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Come da disegno. euro (diciannove/30)	cad	19,30
Nr. 9 AP.102	Fornitura e posa in opera di dormiente in legno di quercia in corrispondenza delle unioni fra arcarecci, compresa fornitura dei materiali, ripristino della muratura sottostante ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Come da disegno. euro (novantasette/80)	cad	97,80
Nr. 10 AP.103	Consolidamento falso puntone Fp5 con inserimento di tirante in acciaio M24 (computato a parte) e puntone in legno lamellare GL24h, compresa fornitura dei materiali e dell'acciaio lavorato a disegno, opere provvisionali, ripristino della muratura sottostante ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Come da disegno. euro (ottocentoquarantauno/51)	a corpo	841,51
Nr. 11 AP.201.1	Fornitura e posa in opera di tavelloni nuovi nelle parti completamente smontate, compreso il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, gli adattamenti, le sagomature, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (dodici/60)	mq.	12,60
Nr. 12 AP.201.2	Revisione dei tavelloni di copertura, con sostituzione degli elementi rotti (fino ad un massimo del 20%), compresa la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, gli adattamenti, le sagomature, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (due/52)	mq.	2,52
Nr. 13 AP.202	Fornitura e posa in opera di seggiola in legno di castagno 16x3cm e nasello di castagno 5x3cm, compresa fornitura dei materiali, preparazione del supporto, mezzi di unione, opere provvisionali, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/91)	m.	17,91
Nr. 14 AP.203.1	Fornitura e posa in opera di cicogne di gronda in rame, poste ad interasse 50 cm, compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/89)	m.	17,89
Nr. 15 AP.203.2	Revisione dei canali di gronda, con integrazione di elementi nuovi fino al 50%, rimessa in pendenza, pulizia e apposizione di rete di protezione parafole con ganci di fissaggio, compresa fornitura dei materiali, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (diciannove/47)	m.	19,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 AP.204	Fornitura e posa in opera di malta minerale con rete in fibra di vetro, spessore 1 cm, da posare sopra i tavelloni, compresa fornitura dei materiali, preparazione del supporto, opere provvisionali, e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Come da disegno. euro (trentasei/98)	mq.	36,98
Nr. 17 AP.205	Fornitura e posa in opera porta in ferro dimensioni 0,60x1,00 m dotata di griglia di ventilazione permanente per l'accesso in copertura. Compresa zincatura, montaggio, serratura, cerniere e d ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantaquattro/94)	a corpo	144,94
Nr. 18 B01.025.050. a	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante continua: superfici fino a 300 mq euro (venti/26)	m²	20,26
Nr. 19 B02.007.110	Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (trecentosessantanove/87)	m³	369,87
Nr. 20 NP01	Smontaggio, accantonamento in cantiere e rimontaggio persiane oscuranti euro (ventidue/72)	m²	22,72
Nr. 21 NP03	Ripristino canna fumaria n.2: fornitura e posa di tubazione pvc con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bichiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici , termoresistente fino a 95°, d.40 compreso scarrettamenti dei materiali in quota ed assistenze murarie. euro (cinquantaotto/43)	a corpo	58,43
Nr. 22 NP04	Ripristino canna fumaria camino cucina: fornitura e posa di elementi prefabbricati tipo shunt a sezione quadrata in conglomerato cementizio, comignolo di copertura, rivestimento in mattoni refrattari ed intonaco di finitura, compreso scarrettamenti dei materiali in quota ed assistenze murarie euro (cinquecentosedici/15)	a corpo	516,15
Nr. 23 NP05	Ripristino sistema di sfiato in copertura compreso fornitura e posa di elementi in pvc di vario diametro, curve e pezzi speciali, scarrettamenti dei materiali in quota ed assistenze murarie euro (duecento/65)	a corpo	200,65
Nr. 24 NP06	Fornitura e posa di tubazione in rame d.100, curve, raccordi ed accessori in rame, elementi/raccordi in pvc d.100 per riparazione di numero 2 discendenti pluviali su Corso Italia compreso scasso nella muratura per innesto degli elementi nello scarico esistente incassato nella muratura e ripristino euro (settecentotrentaotto/25)	a corpo	738,25
Nr. 25 NP07	Fornitura e posa di tubazione in rame d.100, curve, raccordi ed accessori in rame per modifica del discendente pluviale a confine con la proprietà Linda ceccatelli su Corso Italia, compreso assistenze murarie per richiusura del vecchio scarico euro (quattrocentonovantatre/85)	a corpo	493,85
Nr. 26 NP08	Fornitura e posa in opera di fissativo murale micronizzato all'acqua euro (tre/25)	m²	3,25
Nr. 27 NP09	Colorazione dei travetti di gronda sostituiti per uniformarli a quelli esistenti. euro (quattrocentosessantaotto/86)	a corpo	468,86
Nr. 28 NP10	Fornitura e posa di numero tre fasce metalliche per rinforzo di trave T13 fissate con viti e barre filettate. euro (millecentosessantasei/53)	a corpo	1'166,53
Nr. 29 PM.001	Noleggio ed installazione di sistema anti-intrusione su ponteggio edile, protezione esterna ed interna per 3 mesi. Il sistema è composto da: 2 box centrali+GSM+SIM CARICA, 47 sensori, 5 barriere anti arrampicata, 2 inseritori a chiavi e 2 chiavi elettroniche, 2 sirene esterne auto alimentate, 2 banner per affissione. Compresi nel prezzo interventi di manutenzione, reperibilità H24, collegamento H24, intervento tecnico tempestivo, gestione dalla centrale H24, chiamata a 112/113 in caso di segnalazione di intrusione. euro (milleseicento/00)	a corpo	1'600,00
Nr. 30 PM.002	Noleggio ed installazione di Sistema TVCC su ponteggio edile per 3 mesi. Il sistema è composto da: 1 DVR (Registratore digitale video), 1 Hard Disk 1 Tera, 8 Telecamere, 1 alimentatore, 1 UPS (stabilizzatore di corrente), 1 router con SIM per visione e gestione da remoto su smartphone, 1 SIM. Compresi nel prezzo la gestione delle videocamere dalla centrale H24, interventi di manutenzione e reperibilità H24. euro (duemilaquattrocento/00)	a corpo	2'400,00
Nr. 31 TOS20_01.B 03.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm euro (tre/37)	kg	3,37
Nr. 32 TOS20_01.B	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5. 5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore eseguita con malta bastarda euro (trecentosettantatre/34)	m³	373,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07.004.002			
Nr. 33 TOS20_01.C 01.013.001	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta (di calce idraulica (M2,5)) euro (ventisette/44)	m²	27,44
Nr. 34 TOS20_01.C 03.021.001	Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con (embrici e coppi) euro (trentaotto/44)	m²	38,44
Nr. 35 TOS20_01.D 05.001.002	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice euro (nove/02)	m²	9,02
Nr. 36 TOS20_01.E 04.004.001	Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con telaio euro (trentacinque/69)	m²	35,69
Nr. 37 TOS20_01.F 04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco euro (sei/01)	m²	6,01
Nr. 38 TOS20_01.F 04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura (idrorepellente traspirante) euro (sei/71)	m²	6,71
Nr. 39 TOS20_01.F 05.005.002	Fornitura e posa di tubi pluviali, diametro 10 cm, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali in rame spess. 8/10 mm euro (ventisei/78)	m	26,78
Nr. 40 TOS20_01.F 05.006.002	Fornitura e posa in opera di (lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.) euro (centouno/59)	m²	101,59
Nr. 41 TOS20_02.A 03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata situata fuori terra euro (centosei/79)	m³	106,79
Nr. 42 TOS20_02.A 03.011.003	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su (pareti interne ed esterne con intonaco a cemento) euro (tredici/14)	m²	13,14
Nr. 43 TOS20_02.A 03.022.002	Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale (per una superficie oltre mq 10,00) euro (tredici/51)	m²	13,51
Nr. 44 TOS20_02.A 03.024.001	Smontaggio di scempiato in piastrelle o in tavole di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi dimensione euro (tredici/21)	m²	13,21
Nr. 45 TOS20_02.A 03.025.001	Rimozione di (correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione) euro (tre/15)	m	3,15
Nr. 46 TOS20_02.A 03.026.001	Rimozione di travi in (legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza) euro (quattrocentoquattordici/71)	m³	414,71
Nr. 47 TOS20_02.A 03.030.001	Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio per gronde di qualsiasi materiale euro (ventiuno/68)	m²	21,68
Nr. 48 TOS20_02.A 03.031.001	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi euro (sei/01)	m²	6,01
Nr. 49 TOS20_02.A 03.033.003	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciabbotte su muri di spessore fino a cm 26 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice euro (ventiotto/09)	m²	28,09
Nr. 50 TOS20_02.A	Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali per (strutture singole quali travi e capriate)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.060.002	euro (trentadue/44)	cad	32,44
Nr. 51 TOS20_02.A 07.001.003	Carico, trasporto e scarico (con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50) euro (ventiotto/77)	m³	28,77
Nr. 52 TOS20_02.B 08.013.001	Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione in castagno sez. 8x8 uso Fiume euro (millequattrocentonovantacinque/45)	m³	1'495,45
Nr. 53 TOS20_02.B 08.022.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi (fino a dimensioni cm 30x30x15) euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
Nr. 54 TOS20_02.B 10.021.003	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm euro (dodici/57)	cad	12,57
Nr. 55 TOS20_02.C 03.021.001	Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con (embrici e coppi) euro (ventinove/61)	m²	29,61
Nr. 56 TOS20_02.E 06.006.002	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne euro (trentadue/34)	m²	32,34
Nr. 57 TOS20_06.I0 5.019.001	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 16 mm euro (cinque/20)	m	5,20
Nr. 58 TOS20_17.S 08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori Redazione piano lavoro ASL art. 256 comma 2 del D.Lgs 81/2008 euro (ventisette/67)	ora	27,67
Nr. 59 TOS20_AT. N10.025.001	Puntelli, noleggio mensile (metallici a croce h max m 4,00) euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 60 TOS20_PR.P 07.030.025	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461: 2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (settantatre/37)	m²	73,37
Nr. 61 TOS20_PRR EC.P17.001.	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)) euro (diciassette/01)	Tn	17,01
Nr. 62 TOS20_PRR EC.P17.002.	Legno, vetro e plastica (legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)) euro (centotredici/85)	Tn	113,85
Nr. 63 TOS20_PRS MA.P17.003.	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*) euro (milletrecentoventiotto/25)	Tn	1'328,25
Nr. 64 TOS20_PRS MA.P17.006.	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto materiali da costruzione contenenti amianto (riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*) euro (cinquecentoventidue/87)	Tn	522,87
Nr. 65 TOS20_RU. M10.001.003	Operaio edile (Qualificato) euro (trentatre/36)	ora	33,36
Nr. 66 TOS20_RU. M10.001.004	Operaio edile (Comune) euro (trenta/03)	ora	30,03
	Arezzo, 28/02/2025		
	Il Direttore dei Lavori Arch. Beatrice Battaglia		