PROVINCIA DI AREZZO

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Approvazione Perizia e Affidamento ODP 2 del LOTTO 7
Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 7 CIG: A0246343D2 - CIG derivato: B2068F4E63

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 05/07/2024

IL TECNICO
Arch. Conti Federico

Federico
Conti
05.07.2024
11:57:16
GMT+01:00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1 TOS23/ 1_24.T01.001.001	Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla. copertura vegetazione arbustiva fino al 30%. **euro (cinquecentosettantacinque/70)**	ha	575,70
Nr. 2 TOS23/ 1_AT.N01.015.027	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 2-10 giorni **euro (cinque/01)**	ora	5,01
Nr. 3 TOS23/ 1_AT.N01.015.081	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 2-10 giorni **euro (sette/66)**	ora	7,66
Nr. 4 TOS23/ 1_AT.N01.100.911	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) **euro (quattro/20)**	ora	4,20
Nr. 5 TOS23/ 1_AT.N02.014.017	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) **euro (ottantauno/92)**	ora	81,92
Nr. 6 TOS23/ 1_AT.N02.014.031	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. **euro (diciotto/63)**	ora	18,63
Nr. 7 TOS23/ 1_AT.N02.020.021	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese **euro (diciotto/28)**	ora	18,28
Nr. 8 TOS23/ 1_AT.N02.100.111	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv **euro (venti/27)**	ora	20,27
Nr. 9 TOS23/ 1_RU.M04.001.002	Operaio florovivaistico Specializzato **euro (diciotto/16)**	ora	18,16
Nr. 10 TOS23/ 1_RU.M04.001.005	Operaio florovivaistico Comune **euro (diciannove/73)**	ora	19,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)		
Nr. 11 TOS23/ 1_17.P07.02. 09	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D. Lgs. 81/08, all. XV punto 4.1.1, lett. d) e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra. cl. 2. **euro (quarantaquattro/24)**	cadauno	44,24
Nr. 12 TOS23/ 1_17.P07.02. 09	SACCHI IN TELA plastificata e rinforzata. Sicurezza prodotti per mezzi e servizi di protezione collettiva. Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza. Misure 60x40cm. **euro (sette/12)**	cadauno	7,12
Nr. 13 TOS23/ 1_17.P07.03. 01	CASSETTA PRIMO SOCCORSO - Sicurezza prodotti per mezzi e servizi di protezione collettiva, attrezzature di primo soccorso. Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 **euro (novantasette/85)**	cadauno	97,85
Nr. 14 TOS23/ 1_17.P07.04. 01	ESTINTORE PORTATILE. Sicurezza, prodotti per mezzi e servizi di protezione collettiva. Mezzi antincendio. Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. **euro (quarantanove/00)**	cadauno	49,00
Nr. 15 TOS23/ 1_RU.M04.0 1.05	OPERAIO FLOROVIVAISTICO - COMUNE - Prezzi orari del settore settore agricolo e florovivaistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 24/10/2014). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai **euro (diciannove/73)**	ora	19,73

Arezzo, 05/07/2024

Il Tecnico
Arch. Conti Federico

Federico Conti
05.07.2024 11:57:16 GMT+01:00