



ENTE:  
**PROVINCIA DI AREZZO**  
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana  
**SERVIZIO VIABILITÀ**  
Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541  
URL: [www.provincia.arezzo.it/viabilita](http://www.provincia.arezzo.it/viabilita)

STRADA

**SS. PP.**  
**U.O. REP. VALDARNO**



PROGETTO

**24-V016**

TITOLO

**ODL n° 4 - LAVORI DI RISANAMENTO E  
CONSOLIDAMENTO DELLA RETE VIARIA STRADE  
PROVINCIALI - ANNO 2024 - U.O. REPARTO VALDARNO  
2° 3° ZONA. Prog. n° 24-V016  
CUP: I37H24000650003 CIG derivato: B252396A1E**

TECNICI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Geom. Stefano Nocentini**

**PROGETTISTA**

**Geom. Angelo Rota**

**PROGETTISTA E COORD. PER LA SICUREZZA  
IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA**

**Ing. Laura Porcellotti**

FASE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO:

CONTENUTO:

**Computo Metrico Estimativo**

TAVOLA

**3**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Lavori di risanamento e consolidamento della strada Provinciale n. 2 Vecchia Aretina in Comune di Pergine e SP 1 Setteponti in Comune di Castelfranco Piandiscò – Anno 2024 - U.O. REPARTO VALDARNO 2° 3° ZONA. Prog. n°24\_V016 CUP:I37H24000650003.

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 09/07/2024

**IL TECNICO**  
Geom. Angelo Rota

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>OG 3 (Cat 2)</b>							
1 TOS23/ 1_05.E02.00 1.011	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia b ... ia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m SP 01 dal Km. 39+750 al Km. 40+100 *(larg.=(5,50+5)/2) SP 02 dal Km. 9+400 al Km. 9+800 *(larg.=(6,50+7,60)/2)		350,00 400,00	5,250 7,050	0,100 0,100	183,75 282,00		
	<b>SOMMANO Tn</b>					465,75	230,30000	107'262,23
2 T23/ 1_05.A03.00 2.001	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tu ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità' compresa tra 0 e 5 cm. SP 01 in aggiunta alla fresatura prevista nella voce TOS23/1_05.E02.001.011 per sopperire alle differenze di quota generati dallo spessore del nuovo tappeto (PARTENZA E ARRIVO) *(larg.=(5,5+5)/2) SP 02 in aggiunta alla fresatura prevista nella voce TOS23/1_05.E02.001.011 per sopperire alle differenze di quota generati dallo spessore del nuovo tappeto (PARTENZA E ARRIVO) *(larg.=(6,5+7,6)/2)	2,00 2,00	2,00 2,00	5,250 7,050		21,00 28,20		
	<b>SOMMANO m²*cm</b>					49,20	0,68000	33,46
	<b>OS 10 (Cat 1)</b>							
3 NP 04- AR.23/1.005	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristi ... dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Larghezza cm 15 con post-spruzzatura di perline di vetro. SP 01 dal Km. 39+700 al Km. 40+150 (Margine) SP 02 dal Km. 9+350 al Km. 9+850 (Margine)	2,00 2,00	450,00 450,00			900,00 900,00		
	<b>SOMMANO ml</b>					1'800,00	0,48000	864,00
4 NP 03- AR.23/1.004	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristi ... dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Larghezza cm 12 con post-spruzzatura di perline di vetro. SP 02 dal Km.9+350 al Km. 9+850 (Mezzzeria)		500,00			500,00		
	<b>SOMMANO ml</b>					500,00	0,44000	220,00
5 NP 05- AR.23/1.006	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristi ... racciamiento. Larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc con post-spruzzatura di perline di vetro. SP 02 Incrocio all'interno del tratto compreso tra il Km.							
	<b>A RIPORTARE</b>							108'379,69



