

Gabriele Rossi - ARCHITETTO

Vicolo dello Spedale n°2 – 53048 - SINALUNGA (SI) – Tel. 0577/892182 – Mobile 349/7651516

E-mail: info@architettorossi.org - gabriele.rossi@pec.architettisiena.it

**RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO
IL SENTIERO DEI PRINCIPES IN GESTIONE ALLA
PROVINCIA DI AREZZO - PROG. N. 24-V014 ODL6 –
NELL'AMBITO ACCORDO QUADRO PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL
PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN GESTIONE
DELLA PROVINCIA DI AREZZO LOTTO1 CIG 98604436F9**

PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE ROSSI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
MANUTENZIONE TRATTO SENTIERO DEI
PRINCIPES ETRUSCHI

LUGLIO 2024

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ripristino della pavimentazione stradale lungo il Sentiero dei Principes in gestione alla provincia di Arezzo - Prog. n°24 V014 ODL6 – Nell’ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto1 CIG 98604436F9

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

Data, 08/07/2024

IL TECNICO
Arch. Gabriele Rossi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 NV_OS_03	<p>LAVORI A MISURA</p> <p>CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.</p> <p>Lavorazioni</p>	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO coni/giorni					80,00	0,96	76,80
2 NV_OS_05	<p>SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>In lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 - TRIANGOLI</p> <p>Segnaletica</p>	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO segnale/giorni					48,00	0,95	45,60
3 NV_OS_06	<p>SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>In lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 - TONDO</p> <p>Segnaletica</p>	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO segnale/giorni					48,00	0,95	45,60
4 TOS23/1_17. P07.002.009	<p>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40</p> <p>2 sacchi per ogni segnale</p>					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	7,12	85,44
5 TOS23/1_17.	<p>Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389</p>							
	A R I P O R T A R E							253,44

[illegible]