

ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana SERVIZIO VIABILITÀ

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541 URL: www.provincia.arezzo.it\viabilità STRADA

SR71



PROGETTO

24-V021

TITOLO

Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti delle strade regionali nel Reparto "Arezzo-Valdichiana Ovest" anno 2024- CUP: I27H24002530002 ODL13 Prog. 24-V021, nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG 98604436F9 CIG derivato B4B19D92A9

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Stefano Nocentini

PROGETTISTA geom. Mario Maccarini

CSP-CSE geom. Mario Maccarini

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

TAVOLA

Stima incidenza della manodopera

4

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO			
VPP	VERIFICA		RESP. PROC.			
VP	VALIDAZIONE		RESP. PROC.			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.	
0	EMISSIONE	11/12/24				
NOME FILE: UTP2000\viabilita\						



Provincia di AREZZO Servizio Viabilità

pag. 1

STIMA INCIDENZA **MANODOPERA**

OGGETTO:

Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti delle strade regionali nel Reparto "Arezzo-Valdichiana Ovest" anno 2024- CUP: I27H24002530002 Prog. 24-V021- CIG derivato B4B19D92A9 - ODL13

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 11/12/2024

IL TECNICO Geom Mario Maccarini

						pag. 2
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		I M	PORTI	COSTO Manodopera	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Risorse Umane	%
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,					
NP 03-	dimensioni, colori, simboli e caratteristi dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Larghezza cm 12 con post-spruzzatura di perline di					
AR.23/1.004	vetro. SOMMANO ml	3′100,00	0,44	1′364,00	631,12	46,270
		,		,		,
2 NP 04-	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristi dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Larghezza cm 15 con post-spruzzatura di perline di					
AR.23/1.005	vetro.	< man an	0.40	2074.00	1.0010.00	44.200
	SOMMANO ml	6′200,00	0,48	2′976,00	1′318,07	44,290
3 ND 05	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,					
NP 05- AR.23/1.006	dimensioni, colori, simboli e caratteristi racciamento. Larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc con post-spruzzatura di perline di vetro.					
	SOMMANO m2	395,00	4,17	1′647,15	729,52	44,290
4	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di					
T23/ 1 05.A03.00	sottofondo stradale, il tu ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. SOMMANO m²*cm	17′600,00	0,68	11′968,00	4′543,05	37,960
2.001		17 000,00	0,00	11 500,00	+ 5-15,05	37,500
5 T23/	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tu e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore, per profondita' eccedente i primi 5 cm					
1_05.A03.00	SOMMANO m ^{2*} cm	1 600,00	0,59	944,00	358,34	37,960
2.002 6	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo					
TOS23/	binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici	00.00	1==	14000	202.5	2.1.55
1_05.E02.00 1.005	SOMMANO Tn	80,00	175,64	14′051,20	303,51	2,160
7	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo					
TOS23/ 1 05.E02.00	usura con aggregato di roccia b ia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m SOMMANO Tn	527,00	230,30	121′368,10	3′592,50	2,960
1.011		, ,				,
8 TOS23/	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del tras la voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) -					
1_PRREC.P1	fresature di asfalti senza contenuto di catrame	294.00	25.05	0.064.90	0.00	
7.003.102	SOMMANO ton	384,00	25,95	9′964,80	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			164 283,25	11′476,11	6,986
	TOTALE euro			164 283,25	11′476,11	6,986
<u> </u>						
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera Risorse Umane	%
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
М	LAVORI A MISURA euro	164 283,25	11′476,11	6,986
M:000	<nessuna> euro</nessuna>	164′283,25	11′476,11	6,986
M:000.001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie euro	158 296,10	8 797,40	5,558
M:000.002	OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro	5′987,15	2′678,71	44,741
	TOTALE euro	164*283,25	11′476,11	6,986
	Arezzo, 11/12/2024			
	II Tecnico			
	Geom Mario Maccarini			
	A RIPORTARE			