

ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana SERVIZIO VIABILITA'

p.za della Libertà3, 52100 AREZZO – I Tel +39 0575 3921 URL: www.provincia.arezzo.it\viabilita STRADA

STRADE PROVINCIALI e REGIONALI



PROGETTO

25-V012

TITOLO

Lavori di stesa conglomerato bituminoso basaltico e rifacimento segnaletica orizzontale per l'incremento della sicurezza stradale lungo la Strada Provinciale 70 di Montemignaio dal km 9+000 al km 10+000 in comune di Castel San Niccolò - Anno 2025 Reparto Casentino 9° e 10° zona - Progetto n. 25-V012 – CUP: 197H22001270001

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini

PROGETTISTI

Ing. Stefano Santo Ristagno Geom. Stefano Nocentini

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Geom. Stefano Nocentini

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

TAVOLA

ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI AGGIUNTI

2

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO				
			RESP. PROC.				
			RESP. PROC.				
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.		
0	EMISSIONE				INT		
NOME FILE:							



Provincia di AREZZO Servizio Viabilità

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

Lavori di stesa conglomerato bituminoso basaltico e rifacimento segnaletica orizzontale per l'incremento della sicurezza stradale lungo la Strada Provinciale 70 di Montemignaio dal km 9+000 al km 10+000 in comune di Castel San Niccolò - Anno 2025 Reparto Casentino 9° e 10° zona - Progetto n. 25-V012 – CUP: I97H22001270001

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 24/03/2025

IL TECNICO Ing. Stefano Santo Ristagno

			pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 T23/ 1_04.E07.00 1.002 Nr. 2 T23/ 1_05.A03.00	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 euro (zero/41) DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini	m	0,41
2.001	del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/68)	m²*cm	0,68
Nr. 3 TOS23/	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici	T	175 (4
1_05.E02.00 1.005 Nr. 4 TOS23/ 1_05.E02.00	euro (centosettantacinque/64) Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a	Tn	175,64
1.010 Nr. 5	5cm. e larghezza minimo a 1m euro (duecentotrentatre/80) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici	Tn	233,80
TOS23/ 1_PRREC.P1 7.003.102	attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame euro (venticinque/95)	ton	25,95
	Arezzo, 24/03/2025	ton	23,93
	Il Tecnico Ing. Stefano Santo Ristagno		