



ENTE:  
**PROVINCIA DI AREZZO**  
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana  
**SERVIZIO VIABILITA'**  
p.za della Libertà3, 52100 AREZZO – I Tel +39 0575 3921  
URL: [www.provincia.arezzo.it/viabilita](http://www.provincia.arezzo.it/viabilita)

STRADA

## STRADE PROVINCIALI e REGIONALI



PROGETTO

# 25-V012

TITOLO

**Lavori di stesa conglomerato bituminoso basaltico e rifacimento segnaletica orizzontale per l'incremento della sicurezza stradale lungo la Strada Provinciale 70 di Montemignaio dal km 9+000 al km 10+000 in comune di Castel San Niccolò - Anno 2025 Reparto Casentino 9° e 10° zona - Progetto n. 25-V012 – CUP: I97H22001270001**

TECNICI

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Geom. Stefano Nocentini**

### PROGETTISTI

**Ing. Stefano Santo Ristagno  
Geom. Stefano Nocentini**

### COORDINATORE DELLA SICUREZZA

**Geom. Stefano Nocentini**

FASE:

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA

# 3

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
			RESP. PROC.		
			RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:



## Provincia di AREZZO

### Servizio Viabilità

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di stesa conglomerato bituminoso basaltico e rifacimento segnaletica orizzontale per l'incremento della sicurezza stradale lungo la Strada Provinciale 70 di Montemignaio dal km 9+000 al km 10+000 in comune di Castel San Niccolò - Anno 2025 Reparto Casentino 9° e 10° zona - Progetto n. 25-V012 – CUP: I97H22001270001

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 24/03/2025

**IL TECNICO**  
Ing. Stefano Santo Ristagno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>categoria OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (Cat 1)</b>							
1 T23/ 1_05.A03.00 2.001	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm.							
	SOMMANO m²*cm					0,00	0,68	0,00
2 TOS23/ 1_PPRREC.PI 7.003.102	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame							
	SOMMANO ton					0,00	25,95	0,00
3 TOS23/ 1_05.E02.00 1.005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici							
	SOMMANO Tn					0,00	175,64	0,00
4 TOS23/ 1_05.E02.00 1.010	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m							
	Tratto dal km 9+200 al km 10+000	4,00	800,00	7,000	0,023	515,20		
	SOMMANO Tn					515,20	233,80	120'453,76
	<b>categoria OS 10 Segnaletica stradale non luminosa (Cat 2)</b>							
5 T23/	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							120'453,76



[illegible]

[illegible]