Provincia di AREZZO
Servizio Viabilità

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Prog. 26-V008 Perizia per sistemazione attraversamento su sp28 al km 28+170 del Reparto Arezzo Valdichiana Ovest ODL36 CIG derivato BB59878126

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 21/04/2026

IL TECNICO
Geom. Mario Maccarini

PROVINCIA DI AREZZO

Firmato digitalmente da Mario Maccarini
Data: 21/04/2026 16:48:29 CEST

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 2 TOS23/1_01. B04.003.003	CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali. classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 **euro (centosettanta/18)**	m3	170,18
Nr. 3 TOS23/1_04. B12.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. **euro (ottantasette/09)**	m3	87,09
Nr. 4 TOS23/1_04. E02.003.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi. **euro (dieci/41)**	m2	10,41
Nr. 5 TOS23/1_05. A03.006.001	Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. **euro (ottantauno/86)**	m3	81,86
Nr. 6 TOS23/1_05. E02.001.005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici **euro (centosettantacinque/64)**	Tn	175,64
Nr. 7 TOS23/1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato **euro (trentaotto/88)**	ora	38,88
Nr. 8 TOS23/1_RU.M10.001.003	**Operaio edile Qualificato** **euro (trentasei/11)**	ora	36,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)		
Nr. 9 01	COSTI DELLA SICUREZZA **euro (millecentotre/60)**	a corpo	1´103,60

Arezzo, 21/04/2026

Il Tecnico
Geom. Mario Maccarini