



Provincia di AREZZO
Servizio Viabilità

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Prog. 26-V008 Perizia per sistemazione attraversamento su sp28 al km 28+170 del Reparto Arezzo Valdichiana Ovest ODL36 CIG derivato BB59878126

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 21/04/2026

IL TECNICO
Geom. Mario Maccarini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS23/1_04. B12.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.					24,0000		
	SOMMANO m3					24,0000	87,09	2'090,16
2 TOS23/1_04. E02.003.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... cato nel Capitolato Speciale di Appalto. con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compreso 2 cm per marciapiedi.					40,0000		
	SOMMANO m2					40,0000	10,41	416,40
3 TOS23/1_05. A03.006.001	Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.					20,0000		
	SOMMANO m3					20,0000	81,86	1'637,20
4 TOS23/1_R U.M10.001.0 03	Operaio edile Qualificato					10,0000		
	SOMMANO ora					10,0000	36,11	361,10
5 TOS23/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato					10,0000		
	SOMMANO ora					10,0000	38,88	388,80
6 TOS23/1_01. B04.003.003	CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni ... e. getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali. classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5					5,0000		
	SOMMANO m3					5,0000	170,18	850,90
7 TOS23/1_05. E02.001.005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici					12,0000		
	SOMMANO Tn					12,0000	175,64	2'107,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7'852,24
	T O T A L E euro							7'852,24
	A R I P O R T A R E							7'852,24

