

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E POTATURE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23-V021. LOTTO 9 - ODP 4

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 27/04/2026

IL TECNICO
Geom. Leandro Cerofolini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 002	<p>SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 1 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 1.60. E' da intendersi due passate della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 2 operai specializzati con trattore, N. 2 operai comuni con decespugliatore, n. 2 operai comuni con fuizioni di movieri (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.</p> <p>Sp 59 Valdarno Casentino dal km 29+300 al km 31+960 Sp 60 di Chitignano dal km 0+000 al km 16+000 SR 71 Umbro Casentino dal km 186+000 al km 191+000 SR 71 var 1 Umbro Casentino dal km 0+000 al km 2+780 SP 68 di Serravalle dal km 2+000 al km 3+600 SP 208 della Verna dal km 4+000 al km 22+500 SP 208 della Verna dir dal km 0+000 al km 3+300 SP 62 Alto Corsalone dal km 0+000 al km 19+000 SP 63 Val di Corezzo dal km 0+000 al km 10+000</p>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,40 16,00 5,00 2,78 1,60 18,50 3,30 19,00 10,00		4,80 32,00 10,00 5,56 3,20 37,00 6,60 38,00 20,00			
	SOMMANO km				157,16	174,71	27'457,42	
2 003	<p>SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 2 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 0.80. E' da intendersi una passata della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 1 operaio specializzato con trattore, N. 1 operaio comune con decespugliatore, N. 2 operai comuni con funzione di movieri alla segnaletica e barriere stradali (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.</p> <p>Sp 59 Valdarno Casentino dal km 29+300 al km 31+960 Sp 60 di Chitignano dal km 0+000 al km 5+700 SP 208 della Verna dal km 4+000 al km 22+500 SP 208 della Verna dir 2 dal km 0+000 al km 3+300</p>	2,00 2,00 2,00 2,00	2,40 16,00 18,50 3,30		4,80 32,00 37,00 6,60			
	SOMMANO km				80,40	87,36	7'023,74	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						34'481,16	
	T O T A L E euro						34'481,16	
	<p>Arezzo, 27/04/2026</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Leandro Cerofolini</p> <p>----- ----- -----</p>							
	A R I P O R T A R E							