




ENTE:  
**PROVINCIA DI AREZZO**  
 Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana  
**SERVIZIO VIABILITÀ e**  
**LAVORI PUBBLICI**  
 Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 3921  
 URL: www.provincia.arezzo.it/viabilità

STRADA  
**STRADE PROVINCIALI E**  
**REGIONALI**



PROGETTO  
**23 - V021**

TITOLO  
 Lavori di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2026, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, prog.23-v021 ODL4 lotto 1 CIG: **A024289CEC** - CIG derivato BB7A185D38

TECNICI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
 Geom. Stefano Nocentini

**PROGETTISTA**  
 Geom. Mario Maccarini

FASE:  
**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO:

CONTENUTO:  
 Computo costi della sicurezza

TAVOLA  
**4**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000|viabilita|.....



PROVINCIA  
DI AREZZO

## PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2026, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, prog.23-v021 odl4 lotto 1  
CIG: A024289CEC - CIG derivato BB7A185D38- COSTI DELLA SICUREZZA

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI AREZZO

AREZZO, 30/04/2026

**IL TECNICO**  
geom. Mario Maccarini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>									
<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 TOS23/1_17. P07.02.09	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, ton ... portasegnaie con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra. cl. 2. cantiere tipo					15,00			
	SOMMANO cadauno					15,00	44,24	663,60	
2 TOS23/1_17. P07.02.09	SACCHI IN TELA plastificata e rinforzata. Sicurezza prodotti per mezzi e servizi di protezione collettiva. Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza. Misure 60x40cm. 2 sacchi per ogni segnale	15,00	2,00			30,00			
	SOMMANO cadauno					30,00	7,12	213,60	
3 TOS23/1_17. P07.03.01	CASSETTA PRIMO SOCCORSO - Sicurezza prodotti per mezzi e servizi di protezione collettiva, attrezzature di primo soccorso. Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 Cantiere tipo - una cassetta di pronto soccorso su ogni veicolo fisso in cantiere (n° 2 trattori)					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	97,85	195,70	
4 TOS23/1_17. P07.04.01	ESTINTORE PORTATILE. Sicurezza, prodotti per mezzi e servizi di protezione collettiva. Mezzi antincendio. Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. Cantiere tipo					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	49,00	98,00	
5 TOS23/1_R U.M04.01.05	OPERAIO FLOROVIVAISTICO - COMUNE - Prezzi orari del settore settore agricolo e florovivaistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario ... i di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai Cantiere tipo Montaggio e smontaggio del cantiere giornalmente. 2 operai 1 ora Moviere	2,00 2,00		1,000 7,000	24,000 24,000	48,00 336,00			
	SOMMANO ora					384,00	19,73	7'576,32	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							8'747,22	
	<b>TOTALE euro</b>							8'747,22	
	AREZZO, 30/04/2026								
	<b>Il Tecnico</b> geom. Mario Maccarini								
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
<b>A RIPORTARE</b>									