



# PROVINCIA DI AREZZO

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.49  
Sestinese, km. 2+730, località Calbuffa, Comune di Sestino  
CIG 9880901972 CUP I77H21003210001



## PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato

### Computo metrico estimativo sicurezza

Data

Aprile 2026

Codice interno	Lotto/Tratto	Livello	Numero	Tipo	Ambito	Rev.
24102	LU	PE	09	R	ECO	01

Committente:  
 Provincia di Arezzo  
 Settore Viabilità e Lavori pubblici  
 Via L. Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo  
 telefono +39 0575.3921  
 P.E.C. protocollo.provar@postacert.oscana.it  
 P.IVA 00850580515

Responsabile Unico di Progetto:  
 Arch. Giuseppina Bocchini

Progettazione:



Responsabili indagini geologiche e della relazione geologica:  
 Geol. Alessandro Bianchi - Geol. Simone Sartini

REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	AUTORIZZATO	EMESSO
00	Ottobre 2025	Prima emissione	Ing. G. Lencioni	Ing. N. Giusti	Ing. F. Bernardini	Ing. M. Pierami
01	Aprile 2026	Seconda emissione	Ing. Iunior E. Ianniello	Ing. N. Giusti	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 TOS23/1_17. N05.002.012	<b>Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione ... o con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.</b> Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. Montaggio recinzione di cantiere		68,00			68,00		
	SOMMANO ml					68,00	13,97	949,96
2 TOS23/1_17. N05.002.015	<b>Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione ... urna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.</b> Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. Smontaggio recinzione di cantiere		68,00			68,00		
	SOMMANO ml					68,00	5,82	395,76
3 TOS23/1_17. N05.002.018	<b>Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo ... lato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica</b> Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica nolo recinzione di cantiere		68,00		3,000	204,00		
	SOMMANO ml					204,00	1,10	224,40
4 TOS23/1_17. P05.001.004	<b>Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110</b> Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 Transenne per delimitare aree pericolose					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	138,49	1'107,92
5 TOS23/1_17. N06.004.014	<b>Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile</b> Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'678,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'678,04
	copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile box di cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	306,55	1'226,20
6 TOS24_17.N 06.005.001	<b>WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile</b> WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile Wc					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,68	222,72
7 TOS23/1_17. P07.003.001	<b>Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389</b> Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 Come da voce					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,85	97,85
8 N.P.01	<b>Oneri necessari per redazione della relazione di calcolo ... ntazione secondo quanto riportato nella normativa tecnica.</b> Oneri necessari per redazione della relazione di calcolo del ponteggio metallico fisso e del relativo P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Nel prezzo è compreso: sopralluogo tecnico sul sito di installazione del ponteggio, raccolta dei dati geometrici e strutturali dell'oggetto dell'intervento, verifica della tipologia di ponteggio utilizzato, calcolo statico del ponteggio con indicazione delle condizioni di carico (vento, carichi d'esercizio, ancoraggi, ecc.) e verifica di stabilità complessiva, produzione degli elaborati grafici e relazionali previsti (schemi di montaggio, dettaglio ancoraggi, planimetrie, ecc.), redazione del P.I.M.U.S. conforme ai contenuti minimi previsti dall'Allegato XXII del D.Lgs. 81/2008, stampa e consegna di n. 2 copie cartacee firmate digitalmente o in originale, oltre alla versione digitale in PDF, assistenza al Direttore dei Lavori o al							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'224,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'224,81
	<p>Coordinatore della Sicurezza, in caso di richieste integrative da parte degli organi di vigilanza. E' compreso quant'altro non espressamente indicato per consentire la redazione della documentazione secondo quanto riportato nella normativa tecnica. Come da voce</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	550,00	550,00
9 TOS23/1_17. N05.003.033	<p><b>Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ... rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.</b></p> <p>Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Montaggio di ponteggio metalico per lavorazione sopra alveo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>		5,00		2,000	10,00		
						10,00	18,83	188,30
10 TOS23/1_17. N05.003.034	<p><b>Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ... ici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.</b></p> <p>Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio di ponteggio metalico per lavorazione sopra alveo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>		5,00		2,000	10,00		
						10,00	7,82	78,20
11 TOS23/1_17. N05.003.035	<p><b>Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese ... ea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.</b></p> <p>Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. Nolo di ponteggio metalico per lavorazione sopra alveo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>	6,00	5,00		2,000	60,00		
						60,00	3,80	228,00
12 DPS.AP.23/1 .001	<p><b>Fornitura e posa in opera di trave carraia in acciaio, id ... ssamente indicato per dare l'opera finita a regola d'arte.</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di trave carraia in acciaio, idonea per ponteggi metallici, realizzata con profili strutturali tipo HEA/HEB o equivalenti, di adeguata sezione e lunghezza in funzione delle luci da superare</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'269,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'269,31
	<p>e dei carichi da sopportare, atta a garantire il passaggio di varchi, accessi, tettoie o impianti sporgenti. La trave dovrà essere predisposta per l'integrazione con il sistema di ponteggio utilizzato (tubo e giunto, telai prefabbricati, multidirezionale, ecc.), completa di tutti gli accessori di collegamento e sicurezza (selle, giunti, staffe di ancoraggio, parapetti, ecc.), e posata in opera da personale qualificato, secondo le indicazioni del fabbricante, le normative vigenti (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., UNI EN 12810 e 12811), e il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS). La trave dovrà essere corredata di relazione tecnica di calcolo firmata da tecnico abilitato, attestante l'idoneità statica per il carico previsto, incluse verifiche di flessione, taglio e stabilità. E' compreso nel prezzo: trasporto a piè d'opera, sollevamento e movimentazione in quota, eventuali opere provvisorie integrative, oneri per la sicurezza, smontaggio e rimozione a fine lavori. E' compreso quant'altro non espressamente indicato per dare l'opera finita a regola d'arte. Come da voce</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	849,22	849,22
13 TOS23/1_17. N05.003.033	<p><b>Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ... rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.</b></p> <p>Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.</p> <p>Montaggio di ponteggio interno inghisato per lavorazioni sotto arco *(lung.=1,8*6)</p> <p>Ulteriore ponteggio per lavorazione difficoltosa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>		10,80	2,100		22,68		
						12,00		
						34,68	18,83	653,02
14 TOS23/1_17. N05.003.034	<p><b>Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ... ici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.</b></p> <p>Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.</p> <p>Smontaggio di ponteggio interno inghisato per lavorazioni sotto arco *(lung.=1,8*6)</p> <p>Ulteriore ponteggio per lavorazione difficoltosa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>		10,80	2,100		22,68		
						12,00		
						34,68	7,82	271,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'042,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'042,75
15 TOS23/1_17. N05.003.035	<p><b>Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese ... ea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.</b></p> <p>Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.</p> <p>Nolo di ponteggio interno inghisato per lavorazioni sotto arco - Per complessivi 3 mesi *(lung.=1,8*6)</p> <p>Ulteriore ponteggio per lavorazione difficoltosa</p>	12,00	10,80	2,100	2,000	45,36		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,00		
						69,36	3,80	263,57
16 TOS23/1_02. B10.021.003	<p><b>Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica ... su struttura portante: con foro D 14-16 profondità' 30 cm</b></p> <p>Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondità' 30 cm</p> <p>Inghisaggi per fissare tubi innocenti alla parete n. 10 inghisaggi</p>					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	16,97	169,70
17 TOS23/1_01. B03.001.005	<p><b>Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)</p> <p>Barra per infissione inghisaggio</p>	10,00	0,60		1,578	9,47		
	SOMMANO kg					9,47	2,90	27,46
18 SIC.002.001. 005.b	<p><b>PARAPETTI - PREFABBRICATI ANTICADUTA</b></p> <p>PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'503,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'503,48
	anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. - PREFABBRICATI ANTICADUTA Parapetti	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					34,00	13,39	455,26
19 TOS23/1_17. P05.001.006	<b>Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in p ... i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm</b> Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm New jersey		53,00			53,00		
	SOMMANO ml					53,00	55,62	2'947,86
20 TOS23 RU. M10.001.004	<b>Operaio edile Comune</b> Operaio edile Comune Oneri necessari per lo spostamento dei new jersey da una parte all'altra - 2 operai 3 ore	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO ora					6,00	23,82	142,92
21 TOS23/1_17. P05.001.008	<b>Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo ... y", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80</b> Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 New jersey - Delimitazioni punti pericolosi		8,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	122,90	983,20
22 SIC.001.001. 040	<b>PUNTELLI TELESCOPICI</b> PUNTELLI TELESCOPICI A croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad U, regolabile per altezza massima fino a m 5,00, forniti e posti in opera. Da collocare sotto le strutture da costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi predefiniti, finalizzati alle vie di fuga, ai passaggi protetti, etc. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la collocazione in opera verificando la pressione di esercizio sull'oggetto di contrasto; - lo smontaggio; - l'accatastamento							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							12'032,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							12'032,72
	a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelli. Misurati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per garantire la sicurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa. Puntelli da utilizzare durante le lavorazioni					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	10,27	359,45
23 TOS23/1_17. N07.002.008	<b>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impi ... no a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno n. 2 semafori per 120 gg	2,00			120,000	240,00		
	SOMMANO cad					240,00	33,93	8'143,20
24 TOS23/1_17. P07.002.007	<b>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale ... verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. n. 20 cartelli complessivi					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	44,24	884,80
25 TOS24_17.P 07.002.001	<b>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnale ... o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 Segnaletica illuminazione cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	14,06	56,24
26 TOS23/1_17. P03.002.029	<b>DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (tratt ... e in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003</b> DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							21'476,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							21'476,41
	accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003 Imbracature per lavori in sicurezza  SOMMANO cad					3,00		
						3,00	52,02	156,06
27 SIC.004.001. 001.a	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Segnaletica orizzontale *(lung.=40*6)  SOMMANO ml		240,00			240,00		
						240,00	0,39	93,60
28 TOS23/1_17. N05.008.005	<b>Armature pareti di scavo Puntelli metallici a croce h max m 4,00</b> Armature pareti di scavo Puntelli metallici a croce h max m 4,00 Puntelli metallici  SOMMANO cad					100,00		
						100,00	2,35	235,00
29 DPS.AP.23/1 .002	<b>Noleggio di ancoraggio a corpo morto tipo MOBIFOR. Omologato per 1 persona.</b> Noleggio di ancoraggio a corpo morto tipo MOBIFOR. Omologato per 1 persona. Nel periodo di noleggio, non fanno conto i giorni necessari alla spedizione A/R. Come da voce					40,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					40,00		21'961,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					40,00		21'961,07
	SOMMANO giorno					40,00	33,18	1'327,20
30 SIC.004.002. 001.01.a	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE n. 6 segnali per 6 mesi	6,00				6,000 36,00		
	SOMMANO cad					36,00	20,98	755,28
31 SIC.004.002. 005.01.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE n. 8 segnali per 6 mesi	8,00				6,000 48,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					48,00		24'043,55

