

# PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO

CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE DEL PONTE SUL CANALE  
MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI  
CASTRONCELLO-BROLIO

CATEGORIA PROGETTO

SICUREZZA - PFTE

CONTENUTO TAVOLA

COSTI DELLA SICUREZZA - SECONDO LOTTO

ALLEGATO

S/1\_2

ARCHIVIO

ST-22-042

COMMITTENTE

Provincia di Arezzo

PROPRIETARI

Provincia di Arezzo

DATA

30/12/2024

STATO

PROGETTO

UNITA' DI MISURA

-

SCALA


-

REVISIONI

-	-
-	-

ELABORATO N°

—



**STUDIO TECNICO CAPPELLETTI**  
Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino  
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180  
e-mail: info@cappellettiassociati.it  
www.cappellettiassociati.it

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Cappelletti

CSP

Arch. Lorenzo Cappelletti

**Comune di Foiano e Castiglion F.no**  
Provincia di Arezzo

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Consolidamento dell'impalcato del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello - Brolio, nel Comune di Foiano della Chiana e Castiglion Fiorentino - SECONDO LOTTO - Costi della sicurezza

**COMMITTENTE:** Provincia di Arezzo

Castiglion Fiorentino, 30/12/2024

**IL TECNICO**  
Ing. Nicola Cappelletti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
1 TOS23/ 1_17.N05.00 2.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. Montaggio rete di cantiere Montaggio rete FASE I Montaggio rete FASE II Montaggio rete FASE III Montaggio rete FASE VI								
	SOMMANO...	ml					170,00	13,97	2'374,90
2 TOS23/ 1_17.N05.00 2.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. Smontaggio rete di cantiere Smontaggio rete FASE I Smontaggio rete FASE II Smontaggio rete FASE III Smontaggio rete FASE VI								
	SOMMANO...	ml					170,00	5,82	989,40
3 TOS23/ 1_17.N05.00 2.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica Noleggio recinzione								
	SOMMANO...	ml	3,00	70,00			210,00	1,10	231,00
4 TOS23/ 1_17.N06.00 4.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile Box uffici-spogliatoio								
	SOMMANO...	cad					4,00	306,55	1'226,20
5 TOS23/ 1_17.N06.00 5.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile Bagni chimici								
	SOMMANO...	cad					4,00	211,12	844,48
6 SIC.003.001. 001.c	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								5'665,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								5'665,98
	Impianto di terra					3,00			
	SOMMANO...	cad				3,00		32,17	96,51
7 TOS23/ 1_06.I05.003 .002	Quadri elettrici. in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio Quadro elettrico da cantiere					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00		376,55	376,55
8 TOS23/ 1_17.P07.00 2.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri Cartello di cantiere					4,00			
	SOMMANO...	cad				4,00		6,11	24,44
9 TOS23/ 1_17.P07.00 2.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri Cartellonistica					4,00			
	SOMMANO...	cad				4,00		9,29	37,16
10 TOS23/ 1_17.P07.00 2.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 Illuminazione di sicurezza cantiere					2,00			
	SOMMANO...	cad				2,00		17,08	34,16
11 TOS23/ 1_17.P07.00 3.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 Cassetta pronto soccorso					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00		97,85	97,85
12 TOS23/ 1_17.P07.00 4.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. Estintore					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00		56,84	56,84
13 N04225b	Gruppo elettrogeno insonorizzato da: 10 kVA: a freddo Noleggio gruppo elettrogeno compreso carburante					1'000,00			
	SOMMANO...	ora				1'000,00		0,72	720,00
14 TOS23/ 1_AT.N06.0 18.006	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. Noleggio mezzo per movimentazione scatolari e longherine per impalcatura - Gli scatolari si intendo di proprietà dell'impresa Posizionamento FASE I Rimozione FASE I e posizionamento FASE II Rimozione FASE II e posizionamento FASE III Rimozione FASE III e posizionamento FASE IV Rimozione FASE IV					12,00			
						8,00			
						8,00			
						10,00			
						12,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					50,00			7'109,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>						50,00		7'109,49
	SOMMANO...	ora					50,00	37,90	1'895,00
15 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.002	Operaio edile Specializzato Autista mezzo per movimentazione scatolari e longherine per impalcatura - Gli scatolari si intendo di proprietà dell'impresa Posizionamento FASE I Rimozione FASE I e posizionamento FASE II Rimozione FASE II e posizionamento FASE III Rimozione FASE III e posizionamento FASE IV Rimozione FASE IV Spostamento longherine da FASE I a FASE II *(par.ug.=4*4) Spostamento longherine da FASE II a FASE III *(par.ug.=4*4) Spostamento longherine da FASE II a FASE IV *(par.ug.=4*4)						12,00 8,00 8,00 10,00 12,00 16,00 16,00 16,00		
	SOMMANO...	ora					98,00	38,88	3'810,24
16 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.004	Operaio edile Comune Addetto alla manovra mezzo per movimentazione scatolari e longherine per impalcatura - Gli scatolari si intendo di proprietà dell'impresadell'impresa Posizionamento FASE I Rimozione FASE I e posizionamento FASE II Rimozione FASE II e posizionamento FASE III Rimozione FASE III e posizionamento FASE IV Rimozione FASE IV						11,00 8,00 8,00 10,00 11,00		
	SOMMANO...	ora					48,00	32,44	1'557,12
17 TOS23/ 1_AT.N06.1 00.901	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante agevolato per macchine elevatrici Carburante mezzo movimentazione scatolari e longherine per impalcatura						50,00		
	SOMMANO...	ora					50,00	7,74	387,00
18 TOS23/ 1_PR.P13.00 1.001	Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 Fornitura di travi in acciaio per realizzazione di piano di lavoro HEB 180 *(lung.=9+16,70+9)		2,00	34,70		51,200	3'553,28		
	SOMMANO...	kg					3'553,28	1,73	6'147,17
19 TOS23/ 1_17.N05.00 3.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Montaggio di piano di lavoro, parapetto, paratacchi e scale di accesso ponteggio sopra longherine Piano di lavoro posto sopra longherine FASE I Piano di lavoro posto sopra longherine FASE II Piano di lavoro posto sopra longherine FASE III Piano di lavoro posto sopra longherine FASE IV			33,00 16,50 16,50 33,00	1,200 1,200 1,200 1,200		39,60 39,60 39,60 39,60		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>					158,40	16,96	2'686,46
20 TOS23/ 1_17.N05.00 3.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio di piano di lavoro, parapetto, paratacchi e scale di accesso ponteggio sopra longherine Piano di lavoro posto sopra longherine FASE I Piano di lavoro posto sopra longherine FASE II Piano di lavoro posto sopra longherine FASE III Piano di lavoro posto sopra longherine FASE IV			33,00 16,50 16,50 33,00	1,200 1,200 1,200 1,200		39,60 39,60 39,60 39,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>						158,40		23'592,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>						158,40		23'592,48
21 L.001.065.b	<p style="text-align: center;">SOMMANO...</p> <p>IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A DUE VIE Nolo di coppia di semafori veicolari tricolori, con lanterne da 20 cm, completi di centralina di regolazione, compresa l'installazione, il controllo, con accumulatore (compreso quota batteria) o collegato a rete elettrica, compreso eventuali cavi di collegamento ed ogni onere occorrente per il corretto funzionamento. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un regolare gestione del traffico; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - la ricarica delle batterie; - l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. L'impianto è e rimane di proprietà dell'Impresa. Per ogni giorno di utilizzo effettivo successivo al primo. Noleggio impianto semaforico per traffico alternato</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO...</p>	m <sup>2</sup>					158,40	7,27	1'151,57
22 H.004.015.c	<p>BARRIERA IN PVC TIPO NEW JERSEY Fornitura di delineatore segnaletico stradale di sicurezza tipo "New Jersey", zavorrabile con acqua o sabbia, prodotto in polietilene lineare resistente ai raggi UV, dotato di sistema di aggancio tra modulo e modulo e dei tappi di carico e scarico, valvola in PVC per favorire lo scarico della pressione in caso di urto, incavo per l'alloggiamento di crepuscolare, di delineatore e di segnale. Con appoggi al suolo finestrati per il passaggio dell'acqua meteorica. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nei colori bianco o rosso. - DI ALTEZZA CM 100 New Jersey di protezione</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO...</p>	gg					120,00		
23 H.004.015.e	<p>BARRIERA IN PVC TIPO NEW JERSEY Fornitura di delineatore segnaletico stradale di sicurezza tipo "New Jersey", zavorrabile con acqua o sabbia, prodotto in polietilene lineare resistente ai raggi UV, dotato di sistema di aggancio tra modulo e modulo e dei tappi di carico e scarico, valvola in PVC per favorire lo scarico della pressione in caso di urto, incavo per l'alloggiamento di crepuscolare, di delineatore e di segnale. Con appoggi al suolo finestrati per il passaggio dell'acqua meteorica. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nei colori bianco o rosso. - POSA IN OPERA Posa in opera di New Jersey</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO...</p>	ml					2,00		
24 H.004.051.d	<p>FORNITURA DI DELINEATORE PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY Di dispositivo rifrangente, da installare su barriera di calcestruzzo tipo New-Jersey, costituito da supporto in lamiera di alluminio 20-25/10 opportunamente sagomato, provvisto di apposite asole per il fissaggio alla barriera mediante stop o chiodi, di cui è compresa la fornitura, completo di catadiottri in metacrilato aventi una superficie in vista secondo Norme montati su supporti con attacco a slitta; il tutto rispondente alle norme stabilite dal Ministero dei LL.PP., i cui estremi di approvazione dovranno essere impressi nel catadiotro stesso. - CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U Catadiottri per New Jersey</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO...</p>	cad					2,00		
25 H.002.130	<p>BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM Segnaletica per traffico alternato</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO...</p>	cad					4,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>						4,00	8,05	32,20
							2,00		
							2,00	20,80	41,60
							15,00		
							15,00	26,06	390,90
	<b>A R I P O R T A R E</b>								27'943,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								27'943,77
26 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. - DIAMETRO MM 60 Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Segnaletica per traffico alternato						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	3,05	45,75
27 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Segnaletica per traffico alternato						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	67,53	1'012,95
28 H.002.305.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI FERRO Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di ferro e conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsferi, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI - CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 11480. Segnaletica per traffico alternato						15,00		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>					15,00	128,19	1'922,85
29 H.002.200.00 2.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsferi, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 60 Segnaletica per traffico alternato						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	55,12	826,80
30 H.002.500.a	RIMOZIONE DI SEGNALI Esistente o provvisorio, compreso l'onere della sigillatura dei fori di infissione dei sostegni nonché l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa indicati. Il prezzo è comprensivo di attrezzatura, manodopera e trasporti. - SU UNICO SOSTEGNO Rimozione segnaletica traffico alternato						15,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>						15,00		31'752,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>						15,00		31 752,12
	SOMMANO...	cad					15,00	7,88	118,20
31 G.001.005.a	FORNITURA DI PALETTO DI SOSTEGNO Su terra o su opera d'arte; in quest'ultimo caso avente alla base una piastra di rinforzo saldata al paletto stesso idonea per essere posta in opera su strutture in calcestruzzo a mezzo di 4 bulloni filettati in acciaio zincato di mm 20, fissati alle strutture murarie con resina epossidica ad alta resistenza, previa esecuzione dei necessari fori, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - PALETTI AD U 120X80X6 - H = 195 CM Paletti di sostegno di barriera per delimitazione traffico alternato						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	83,33	1 249,95
32 G.001.011.a	FORNITURA DI FASCE DI BARRIERE METALLICHE In lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm.3 (esclusa zincatura), di interasse mt.3 o mt 3,60 compreso eventuale foro intermedio. - A DOPPIA ONDA Elementi per delimitazione traffico alternato			25,00			25,00		
	SOMMANO...	ml					25,00	30,26	756,50
33 G.001.002.a	MONTAGGIO DI BARRIERA O ELEMENTI DI BARRIERA Compreso ogni onere e magistero occorrente. Nella voce è compresa la posa in opera del nuovo elemento a perfetta regola d'arte, la cui fornitura sarà computata a parte con la relativa voce di elenco. Nel caso di montaggio di elemento puntuale (paletto, distanziatore, dissipatore, piastre) dovrà essere in ogni caso riconosciuto il pagamento di 1 ml. - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Posa in opera di delimitazioni traffico alternato (Paletti + barriera)			25,00			25,00		
	SOMMANO...	ml					25,00	12,88	322,00
34 G.001.001.00 1.b	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. - SU TERRA Smontaggio di delimitazioni traffico alternato (Paletti + barriera)		2,00	25,00			50,00		
	SOMMANO...	ml					50,00	3,53	176,50
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								34 375,27
	<b>T O T A L E euro</b>								34 375,27
	Castiglion Fiorentino, 30/12/2024								
	<b>Il Tecnico</b> Ing. Nicola Cappelletti								
	<b>Il Coordinatore</b> Arch. Lorenzo Cappelletti								
	----- ----- -----								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								