



**Provincia di Arezzo**  
**Servizio Viabilità**

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di ripristino delle fossette stradali lungo le SS.PP. di proprietà e SR in gestione alla Provincia di Arezzo nel Reparto 3 Valdichiana Est

**COMMITTENTE:** Provincia di Arezzo

AREZZO, 21/05/2026

**IL TECNICO**  
P.I. Flavio Farini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 NP 01_2026	Ripulitura e risagomatura fossette stradali, con profondità da 0 a 60 cm, compreso l'onere per il trasporto in discarica del materiale di risulta o il reimpiego del terreno in ambito del cantiere Tratto su SR 71 Umbro Casentinese dal km 114+400 al km 118+000, dal km 125+450 al km 128+000 Tratto su sp 34 Umbro Cortonese dal km 7+500 al km 8+000, dal km 12+500 al km 16+500, dal km 22+000 al km 25+000 Tratto su sp 38 val Minima dal km 11+000 al km 11+600, dal km 14+000 al km 17+000		2600,00			2'600,00		
			3900,00			3'900,00		
			1400,00			1'400,00		
	SOMMANO ml					7'900,00	3,00	23'700,00
2 TOS23/1_AT .N01.001.010	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Macchine per movimento terra e accessor. iMiniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni Sistemazione terreno di risulta su sp 34 tra il km 7+000 e il km 9+000 e dal km 14+000 al km 16+000, mediante spianamento dell'arginello stradale Sistemazione terreno di risulta su sp 38 tra il km 15+000 e il km 16+500, mediante spianamento dell'arginello stradale					5,00		
						2,00		
	SOMMANO ore					7,00	21,08	147,56
3 TOS23/1_AT .N01.100.901	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali. per macchine operatrici - fino a 10.000 kg - fino 125 CV.					7,00		
	SOMMANO ore					7,00	21,82	152,74
4 TOS23/1_R U.M10.001.02	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n. 26 del 22 Maggio 2020. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile. Specializzato					7,00		
	SOMMANO ora					7,00	38,89	272,23
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							24'272,53
	<b>A RIPORTARE</b>							24'272,53

