



# **COMPUTO METRICO**

## **Costi Sicurezza**

**OGGETTO:** Lavori di ripristino delle fossette stradali lungo le SS.PP. di proprietà e SR in gestione alla provincia di Arezzo nel Reparto 3 Valdichiana Est. COSTI SICUREZZA

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI AREZZO

AREZZO, 21/05/2026

**IL TECNICO**  
P.I. Flavio Farini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 SIC.04.02.00 1.1.a	<p>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.</p> <p>Nel prezzo sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata prevista;</li> <li>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza;</li> <li>- l'accatastamento;</li> <li>- l'allontanamento a fine lavoro.</li> </ul> <p>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,98	125,88
2 SIC.04.02.00 5.2.a	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.</p> <p>Nel prezzo sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata prevista;</li> <li>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza;</li> <li>- l'accatastamento;</li> <li>- l'allontanamento a fine lavoro</li> </ul> <p>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	26,83	160,98
3 TOS23/1_17. P07.002.009	<p>Segnaletica e illuminazione di sicurezza <b>Sacchi in tela plastificata rinforzata</b>, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40</p> <p>2 SACCHI PER OGNI SEGNALE</p>					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	7,12	85,44
4 TOS23/1_17. N07.002.008	<p>Segnaletica e illuminazione di sicurezza <b>Noleggio di impianto semaforico provvisorio</b> composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno</p>					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	33,93	441,09
5 TOS23/1_17. P07.003.001	<p>Attrezzature di primo soccorso <b>Cassetta contenente presidi medicali</b> prescritti dall'allegato I D.M. 15.7.2003 n. 389</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,85	97,85
6	Mezzi antincendio <b>Estintore portatile a polvere omologato,</b>							
	A RIPORTARE							911,24

