




ENTE:
PROVINCIA DI AREZZO
 Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana
SERVIZIO VIABILITÀ
 Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541
 URL: www.provincia.arezzo.it/viabilità

STRADA
**REP. AREZZO
 VALDICHIANA OVEST**



PROGETTO
26 - V010

TITOLO
 Prog. 26-V010. Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della SR 71 VAR3 "Umbro Casentino nel Reparto "Arezzo Valdichiana Ovest" anno 2026 in Comune di Subbiano. – CUP I97H26000310002 CIG lotto 1 98604436F9, CIG derivato BBC415DD8B

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Geom. Stefano Nocentini

PROGETTISTA – C.S.P.
 Geom. Mario Maccarini

FASE:
PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA
3

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000|viabilita|.....



Provincia di AREZZO
Servizio Viabilità

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Prog. 26-V010. Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della SR 71 VAR3 "Umbro Casentinese nel Reparto "Arezzo Valdichiana Ovest" anno 2026 in Comune di Subbiano. – CUP I97H26000310002 CIG lotto 1 98604436F9, CIG derivato BBC415DD8B

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 22/05/2026

IL TECNICO
Geom. Mario Maccarini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 T23/1_05.A0 3.002.001	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tu ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità' compresa tra 0 e 5 cm.		29,00 54,00 39,00 73,00	5,000 8,000 5,000 5,000	5,000 5,000 5,000 5,000	725,00 2'160,00 975,00 1'825,00		
		2930,00			5,000	14'650,00		
	SOMMANO m ² *cm					20'335,00	0,68	13'827,80
2 T23/1_05.A0 3.002.002	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tu ... e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondità' eccedente i primi 5 cm		29,00 54,00 39,00 73,00	5,000 8,000 5,000 5,000	5,000 5,000 5,000 5,000	725,00 2'160,00 975,00 1'825,00 2'800,00		
						8'485,00	0,59	5'006,15
	SOMMANO m ² *cm							
3 TOS23/1_PR REC.P17.003 .102	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del tras ... la voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame	23870,00			0,020	477,40		
	SOMMANO ton					477,40	25,95	12'388,53
4 TOS23/1_05. E02.001.005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici				120,000	120,00		
	SOMMANO Tn					120,00	175,64	21'076,80
5 TOS23/1_05. E02.001.011	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia b ... ia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m				350,000	350,00		
	SOMMANO Tn					350,00	230,30	80'605,00
6 NP 03-AR.23 /1.004	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristi ... e dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Larghezza cm 12 con post-spruzzatura di perline di vetro.		1500,00			1'500,00		
	SOMMANO m					1'500,00	0,44	660,00
7	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e							
	A RIPORTARE							133'564,28

