




ENTE:
PROVINCIA DI AREZZO
 Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana
SERVIZIO VIABILITÀ
 Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541
 URL: www.provincia.arezzo.it/viabilità

STRADA
**REP. AREZZO
 VALDICHIANA OVEST**



PROGETTO
26 - V010

TITOLO
 Prog. 26-V010. Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della SR 71 VAR3 "Umbro Casentino nel Reparto "Arezzo Valdichiana Ovest" anno 2026 in Comune di Subbiano. – CUP I97H26000310002 CIG lotto 1 98604436F9, CIG derivato BBC415DD8B

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Geom. Stefano Nocentini

PROGETTISTA – C.S.P.
 Geom. Mario Maccarini

FASE:
PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:
COSTI DELLA SICUREZZA

TAVOLA
4

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000|viabilita|.....



PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Prog. 26-V010. Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della SR 71 VAR3 "Umbro Casentinese nel Reparto "Arezzo Valdichiana Ovest" anno 2026 in Comune di Subbiano. – CUP I97H26000310002 CIG lotto 1 98604436F9, CIG derivato BBC415DD8B - COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 22/05/2026

IL TECNICO
geom. Mario Maccarini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NV.SIC.004. 003.001.b	CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 50	10,00			5,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,36	18,00
2 NV.SIC.004. 002.001.02.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,14	168,84
3 NV.SIC.004. 002.005.02.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	26,83	160,98
4 TOS23/1_17. P07.002.009	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 2 SACCHI PER OGNI SEGNALE					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	7,12	85,44
5 TOS23/1_17. N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	33,93	169,65
6 TOS23/1_17. P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,85	195,70
7 TOS23/1_17. P07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. DA CONSIDERARE UN ESTINTORE SU OGNI MEZZO PRESENTE IN CANTIERE (FINITRICE, RULLO,AUTOCARRO CON EMULSIONE, AUTOCARRO TRASPORTO PERSONE E SEGNALETICA)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	56,84	227,36
8 TOS23/1_R U.M10.001.0 03	Operaio edile Qualificato OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI BITUMATURA OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	2,00			5,000	10,00		
		2,00			2,000	4,00		
	A RIPORTARE					14,00		1'025,97

