




ENTE:
PROVINCIA DI AREZZO
 Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana
SERVIZIO VIABILITÀ
 Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541
 URL: www.provincia.arezzo.it/viabilità

STRADA
**REP. AREZZO
 VALDICHIANA OVEST**



PROGETTO
26 - V010

TITOLO
 Prog. 26-V010. Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della SR 71 VAR3 "Umbro Casentino nel Reparto "Arezzo Valdichiana Ovest" anno 2026 in Comune di Subbiano. – CUP I97H26000310002 CIG lotto 1 98604436F9, CIG derivato BBC415DD8B

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Geom. Stefano Nocentini

PROGETTISTA – C.S.P.
 Geom. Mario Maccarini

FASE:
PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:
STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

TAVOLA
5

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000|viabilita|.....



Provincia di AREZZO
Servizio Viabilità

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Prog. 26-V010. Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della SR 71 VAR3 "Umbro Casentinese nel Reparto "Arezzo Valdichiana Ovest" anno 2026 in Comune di Subbiano. – CUP I97H26000310002 CIG lotto 1 98604436F9, CIG derivato BBC415DD8B

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 22/05/2026

IL TECNICO
Geom. Mario Maccarini

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 NP 03-AR.23 /1.004	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristi ... e dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Larghezza cm 12 con post-spruzzatura di perline di vetro. SOMMANO m	1'500,00	0,44	660,00	218,79	33,150
2 NP 04-AR.23 /1.005	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristi ... e dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Larghezza cm 15 con post-spruzzatura di perline di vetro. SOMMANO m	4'500,00	0,48	2'160,00	716,04	33,150
3 NP 05-AR.23 /1.006	SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristi ... e dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. Larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc con post-spruzzatura di perline di vetro. SOMMANO m2	600,00	4,17	2'502,00	829,41	33,150
4 T23/1_05.A0 3.002.001	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tu ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. SOMMANO m2*cm	20'335,00	0,68	13'827,80	5'249,03	37,960
5 T23/1_05.A0 3.002.002	DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tu ... e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm SOMMANO m2*cm	8'485,00	0,59	5'006,15	1'900,33	37,960
6 TOS23/1_01. B04.003.003	CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni ... e. getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali. classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 SOMMANO m3	10,00	170,18	1'701,80	115,89	6,810
7 TOS23/1_05. E02.001.005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici SOMMANO Tn	120,00	175,64	21'076,80	455,26	2,160
8 TOS23/1_05. E02.001.011	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia b ... ia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m SOMMANO Tn	350,00	230,30	80'605,00	2'385,91	2,960
9 TOS23/1_PR REC.P17.003 .102	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del tras ... la voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame SOMMANO ton	477,40	25,95	12'388,53	0,00	
10 TOS23/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	20,00	38,88	777,60	257,77	33,150
11 TOS23/1_R U.M10.001.0 03	Operaio edile Qualificato SOMMANO ora	20,00	36,11	722,20	239,41	33,150
	Parziale LAVORI A MISURA euro			141'427,88	12'367,84	8,745
	T O T A L E euro			141'427,88	12'367,84	8,745
	A R I P O R T A R E			141'427,88	12'367,84	

