PROVINCIA DI AREZZO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E POTATURE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23-V021 - LOTTO 8 - ODP 3 - ANNO 2026

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 26/05/2026

IL TECNICO
Geom. Walter Lodovichi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 002	SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 1 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 1.60. E' da intendersi due passate della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciatutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 2 operai specializzati con trattore, N. 2 operai comuni con decespuglaiatore, n. 2 operai comuni con fuzioni di movieri (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui.							
	SP 77 Tiberina	2,00	11,00			22,00		
	SP 50 Nuova Sestinese	2,00	12,00			24,00		
	SP 53 Alto Marecchia	2,00	11,00			22,00		
	SP 49 Sestinese	2,00	22,00			44,00		
	SP 52 Sestino Cà Raffaello	2,00	8,00			16,00		
	SP 51 del Passo della Spugna	2,00	6,00			12,00		
	SP 48 di Sigliano	2,00	10,00			20,00		
	SP 57 di Catenaia	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO km					174,00	174,71	30´399,54
	Parziale LAVORI A MISURA euro							30´399,54
	T O T A L E euro							30´399,54

Arezzo, 26/05/2026

Il Tecnico
Geom. Walter Lodovichi

PROVINCIA DI AREZZO

Firmato digitalmente da Walter Lodovichi
Data: 26/05/2026 15:27:42 CEST

	A RIPORTARE							