



PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1

COMPUTO METRICO Costi Sicurezza

OGGETTO: Prog. 26-V011. Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della SR 71 "Umbro Casentino nel Reparto " Valdichiana Est" anno 2026 in Comune di Castiglion Fiorentino. – CUP: I27H26000290002 - CIG derivato BBCDFDFB92 - COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

AREZZO, 27/05/2026

IL TECNICO
P.I. Flavio Farini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 SIC.04.03.00 1.b	<p>CONI IN GOMMA</p> <p>A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delimitare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; - il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. <p>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>lavorazioni 1 giorno</p>							
	SOMMANO cadauno					20,00		
						20,00	0,36	7,20
2 SIC.04.02.00 1.1.a	<p>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^a da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.</p> <p>Nel prezzo sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. <p>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>							
	SOMMANO cadauno					6,00		
						6,00	20,98	125,88
3 SIC.04.02.00 5.2.a	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^a da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.</p> <p>Nel prezzo sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro <p>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>							
	SOMMANO cadauno					6,00		
						6,00	26,83	160,98
4 TOS23/1_17. P07.002.009	<p>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40</p> <p>2 SACCHI PER OGNI SEGNALE</p>							
						12,00		
	A RIPORTARE					12,00		294,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		294,06
	SOMMANO cad					12,00	7,12	85,44
5 TOS23/1_17. N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,93	33,93
6 TOS23/1_17. P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato I D.M. 15.7.2003 n. 389					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,85	195,70
7 TOS23/1_17. P07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato , montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. DA CONSIDERARE UN ESTINTORE SU OGNI MEZZO PRESENTE IN CANTIERE (FINITRICE, RULLO,AUTOCARRO CON EMULSIONE, AUTOCARRO TRASPORTO PERSONE E SEGNALETICA, SPAZZATRICE)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	56,84	284,20
8 TOS23/1_R U.M10.001.0 03	Operaio edile Qualificato OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI BITUMATURA	2,00			1,000	2,00		
	OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO ora					4,00	36,11	144,44
9 TOS23/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI BITUMATURA	2,00			1,000	2,00		
	OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO ora					4,00	38,88	155,52
10 TOS23_17.N 06.005	NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)). WC chimici, portatili senza lavamani - noleggio mensile.							
	Noleggio Wc. In sostituzione è consentito una convenzione con strutture idonee aperte al pubblico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	211,12	211,12
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'404,41
	T O T A L E euro							1'404,41
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							1'404,41

