




ENTE:  
**PROVINCIA DI AREZZO**  
 Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana  
**SERVIZIO VIABILITÀ**  
 Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541  
 URL: www.provincia.arezzo.it/viabilità

STRADA  
**sentiero della bonifica e principes**



PROGETTO

TITOLO  
 Manutenzione ordinaria del tratto del sistema integrato Sentiero della Bonifica e Principes per gli anni 2026, 2027 e 2028, in gestione alla Provincia di Arezzo.

TECNICI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
 Geom. Stefano Nocentini

**PROGETTISTA**  
 Geom. Mario Maccarini

FASE:  
**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO:

CONTENUTO:  
**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

TAVOLA  
**3**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000|viabilita|.....



**Provincia di AREZZO**  
Servizio Viabilità

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione ordinaria del tratto del Sistema Integrato Sentiero della Bonifica e Principes per gli anni 2026, 2027 e 2028, in gestione alla Provincia di Arezzo.

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 12/05/2026

**IL TECNICO**  
Geom. Mario Maccarini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 NP2	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di ... 0.000 mq. IN DUE PASSATE PARTENDO DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO PER UNA LARGHEZZA (MT. 2.00 + 2.00) COMPLESSIVA DI MT. 4.00 Anno 2026 (Sentiero della Bonifica e Principes) Anno 2027 (Sentiero della Bonifica e Principes) Anno 2028 (Sentiero della Bonifica e Principes)	4,000 4,000 4,000	81,800 81,800 81,800			327,200 327,200 327,200		
	SOMMANO km					981,600	51,00	50'061,60
2 NP3	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di ... 0). ULTERIORE PASSATA PER OGNI DIREZIONE (SE NECESSARIA) PER UNA LARGHEZZA (MT. 2.00 + 2.00) IN AGGIUNTA ALLA VOCE N.P.2 Anno 2026 (Sentiero della Bonifica e Principes) Anno 2027 (Sentiero della Bonifica e Principes) Anno 2028 (Sentiero della Bonifica e Principes)	2,000 2,000 2,000	81,800 81,800 81,800			163,600 163,600 163,600		
	SOMMANO km					490,800	41,00	20'122,80
3 TOS26_09.V 01.002	Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura. anno 2026 anno 2027 anno 2028					1'800,000 1'800,000 1'800,000		
	SOMMANO m2					5'400,000	5,08	27'432,00
4 TOS26_09.V 01.010	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di ... ra iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano di posa. Anno 2026 Anno 2027 Anno 2028	4,000 4,000 4,000	500,000 500,000 500,000			2'000,000 2'000,000 2'000,000		
	SOMMANO m2					6'000,000	0,14	840,00
5 TOS26_09.V 01.022	Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega, con il carico ed il trasporto dei materiali di ri ... ta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost. o inceneritore) , escluso i costi di smaltimento tributi, se dovuti. Anno 2026 Anno 2027 Anno 2028					672,000 672,000 672,000		
	SOMMANO m2					2'016,000	1,25	2'520,00
6 TOS26_09.V 02.003	Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei ci ... to ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. anno 2026 anno 2027 anno 2028					19,000 19,000 19,000		
	<b>A RIPORTARE</b>					57,000		100'976,40

