



PROVINCIA
DI AREZZO

SETTORE VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI

Servizio Viabilità



**LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE
LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE
SAN SAVINO**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE NUM. 1

Titolo Tav.

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

ing. Sandro D'Agostini - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 547
ing. Lara Stefani - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 683
ing. Elisa Fregona - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno sez. A num. 1369
arch. Paola Andreotti - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Architetti e PPC di Belluno num. 496
dott. geol. Cosimo Martinelli - L&S ENGINEERING srl - Ordine dei Geologi della Regione Toscana, num. 1866
ing. Antonio Tenani - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 519

DATA:
Giugno 2026

RUP:
ing. Luca Pigolotti

5.10

Codice				Liv.	WBS			Disciplina			Ambito				Rev.
2	5	0	5	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	1	A

Nome file: 5.10-2505VG00TAMET01_A-VerbConcNuoviPrezzi

A	EMISSIONE	GIU 26			SDA
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

Capogruppo:



Mandanti:

ing. Antonio Tenani
arch. Paola Andreotti

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 1/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno **2026**, il giorno **04** (quattro) del mese di **luglio**

PREMESSO che con Decreto del Presidente num. 107 del 04/12/2025 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, per una spesa complessiva di € 255.785,00.*, di cui € 150.796,61.* in appalto, costituiti da € 107.506,58.* per lavori soggetti a ribasso e € 43.290,03.* per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 104.988,39.* per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determina Dirigenziale num. 2345 del 10/12/2025 è stato disposto l'affidamento dei lavori, mediante contratto attuativo corrispondente all'emissione dell'Ordine di Lavoro 27 (OdL 27), all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro - Lotto 1: ATI "MATTEINI STRADE S.r.l. (mandataria) / SIES STRADE S.r.l. / ENDIASFALTI S.p.A.", per l'importo di € 76.566,19.* per lavori al netto del ribasso del 28,780% oltre € 43.290,03.* per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 119.856,22.* oltre IVA 22%;

ATTESO che, preliminarmente all'inizio dei lavori, con comunicazione in data 31/03/2026, l'Appaltatore ha presentato una proposta migliorativa costituita da una soluzione alternativa per la realizzazione delle lavorazioni previste dall'OdL 27 a pari livello di sicurezza;

CHE la soluzione proposta, meglio descritta negli altri elaborati di progetto, è stata accolta dalla Stazione Appaltante e il RUP ha dato mandato al Direttore dei Lavori di inserirla in una perizia suppletiva e di variante num. 1 all'interno della quale trovano posto anche ulteriori lavorazioni integrative, non preventivabili progettualmente e derivanti da fatti avvenuti successivamente alla sopra richiamata data di affidamento dei lavori;

CHE la perizia suppletiva e di variante num. 1 è riconducibile alla fattispecie dell'art. 106, per il combinato disposto dei commi primo lett. b), e settimo del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che è stata pertanto predisposta una proposta di perizia suppletiva e di variante num. 1 che si pone le seguenti finalità:

- recepimento della proposta migliorativa dell'Appaltatore relativamente alla realizzazione di una struttura provvisoria alternativa a quella di progetto - con pari garanzie in termini di sicurezza ed efficacia - per l'esecuzione dei lavori previsti
- introduzione di lavorazioni che, sulla base della campagna di indagini condotta, consente di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione e la durabilità dei materiali costituenti il manufatto

meglio illustrate negli elaborati di perizia;

CHE per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante num. 1 è necessaria l'introduzione di nuovi prezzi rispetto a quelli contrattuali;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari:

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 2/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

NP	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	PROVENIENZA
NP.01	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra	mc	171,16	Regione Toscana TOS23/1_02.A03.001.002
NP.02	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00	mc	157,16	Regione Toscana TOS23/1_02.A04.012.001
NP.03	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C16/20	mc	222,75	Regione Toscana TOS23/1_02.B04.001.003
NP.04	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30	mc	283,20	Regione Toscana TOS23/1_02.B04.002.003
NP.05	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4	mc	192,70	Regione Toscana TOS23/1_01.B04.007.002
NP.06	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce	mq	29,12	Regione Toscana TOS23/1_01.B02.002.001
NP.07	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)	kg	2,90	Regione Toscana TOS23/1_01.B03.001.005
NP.08	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante	kg	2,59	Regione Toscana TOS23/1_04.B03.001.015
NP.09	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore. eseguita con	mc	694,07	Regione Toscana TOS23/1_02.B07.004.002

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 3/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

NP	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	PROVENIENZA
	malta premiscelata a base di calce idraulica			
NP.10	Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni	mc	1.879,10	Regione Toscana TOS23/1_02.B10.005.001
NP.11	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE Composto da resina chimica e barra ad aderenza migliorata di varia tipologia per la connessione strutturale su calcestruzzo giunto a completa maturazione, integro o fessurato, asciutto, umido o saturo d'acqua, tramite ferri di ripresa post-installati. Il sistema deve essere dotato di relativo certificato ETA (European Technical Assessment) secondo ETAG001 oppure EAD 330499-00-0601, DoP e marcato CE secondo la Valutazione Tecnica Europea per applicazioni strutturale in ambito sismico. Nel prezzo è compresa: - la realizzazione del foro con perforatore a rotopercussore e/o carotaggio con irruvidimento secondo quanto previsto nella relativa ETA, la pulizia del foro con aria compressa o pulizia automatica e comunque secondo quanto riportato nell'ETA; - la resina bicomponente in cartuccia priva di stirene. che deve possedere le t caratteristica di aderenza per tutti i diametri certificati nell'ETA e comunque non inferiori, per	cm	0,20	ANAS 2023 B.013.030.a

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 4/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

NP	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	PROVENIENZA
	un cls C20/25 con temperatura del materiale base intorno 24-40 °C ,a: in calcestruzzo non fessurato t (rk, ucr) ≥ 11 MPa; in calcestruzzo fessurato t (rk, cr) ≥ 8 MPa. La miscelazione della resina deve avvenire automaticamente all'interno del beccuccio miscelatore di erogazione della resina durante la sua estrusione. Non sono consentiti altri sistemi di miscelazione. Compresa la fornitura e posa in opera a regola d'arte secondo quanto riportato nel CSA, ad esclusione della barra B450C da pagarsi a parte con la relativa voce di elenco. Per ogni cm di profondità di inghisaggio. E diametro del foro maggiore di 4mm del diametro della barra e comunque secondo ETA.			
NP.12	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO Anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di resina epossidica liquida (densità di resina epossidica fino a 1,50 kg/mq) e catalizzatore; compreso l'onere della preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi, mediante ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al fine di eliminare qualsiasi residuo, il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con aria compressa; compreso lo spargimento uniforme a saturazione, sulla resina ancora fresca, di non meno di decimetri cubici due di sabbia di quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq	12,02	ANAS 2023 B.006.091

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 5/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

NP	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	PROVENIENZA
NP.13	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.	mq*cm	0,68	Regione Toscana TOS23/1_05.A03.002.001
NP.14	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm	mq*cm	0,59	Regione Toscana TOS23/1_05.A03.002.002
NP.15	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm	mq	34,76	Regione Toscana TOS23/1_04.E02.001.001
NP.16	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm	mq	23,19	Regione Toscana TOS23/1_04.E02.002.001
NP.17	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo	mq	3,67	Regione Toscana TOS23/1_04.E02.002.002

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 6/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

NP	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	PROVENIENZA
	vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente			
NP.18	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm	mq	14,58	Regione Toscana TOS23/1_04.E02.003.003
NP.19	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente	mq	4,27	Regione Toscana TOS23/1_04.E02.003.004
NP.20	FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; - la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di diametro variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzioni di continuità dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale;	cd	246,45	ANAS 2023 I.02.110

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 7/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

NP	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	PROVENIENZA
	- la fornitura e posa in opera di "cipolle" para foglie in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50.			
NP.21	SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO MM 125 Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; - il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto.	ml	15,50	ANAS 2023 I.02.115.b
NP.22	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice	t	27,54	Regione Toscana TOS23/1_PPREC.P17.005.004

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 8/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

NP	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	PROVENIENZA
	CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)			
NP.23	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.	t	25,95	Regione Toscana TOS23/1_PPREC.P17.003.102
NP.24	Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciattutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.	mq	0,29	Regione Toscana TOS23/1_09.V01.020.002
NP.25	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15	ml	0,41	Regione Toscana TOS23/1_04.E07.001.002
NP.26	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12	mq	0,37	Regione Toscana TOS23/1_04.E07.001.001
NP.27	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebature, ecc	mq	3,66	Regione Toscana TOS23/1_04.E07.001.004
NPS.01	PIATTAFORMA DI LAVORO Nolo di piattaforma di lavoro a platea avente dimensioni di circa 10 m x 10 m ad una distanza dal cavalcavia di circa 2,20 m con impalcati in acciaio, tavole in ferro zincato, montante e traversi.	a c	37.729,93	Analisi Prezzi

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 9/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

NP	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	PROVENIENZA
	Compreso montaggio, smontaggio ed ogni onere per il mantenimento in efficienza della struttura provvisoria per tutta la durata dei lavori. La lavorazione comprende tutti gli oneri per gli ancoraggi e la redazione della relazione di calcolo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi e le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
NPS.02	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese.	cd	59,32	Regione Toscana TOS23/1_17.N05.003.075
NPS.03	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio.	cd	25,33	Regione Toscana TOS23/1_17.N05.003.076
NPS.04	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.	cd	7,40	Regione Toscana TOS23/1_17.N05.003.077

Tutti i prezzi derivano principalmente dai Prezziari Regione Toscana ed ANAS 2023 con un unico prezzo per il quale è stata necessaria la predisposizione di analisi riportata in coda all'Elenco Prezzi (5.01-2505VG00TAMEP01).

Su tutti i prezzi dovrà essere applicato, in sede di contabilizzazione, il ribasso contrattuale pari a 28,780%.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo per l'Appaltatore, lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo l'avvenuta eventuale approvazione superiore.

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 10/10
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

L'Appaltatore
- *Per l'ATI* -

IL DIRETTORE LAVORI
- *ing. Sandro D'Agostini* -

VISTO:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
- *ing. Luca Pigolotti* -

5.10-2505VG00TAMET01_A-VCNP



ing. Antonio Tenani
arc. Paola Andreotti