

PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO

COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE
PARETI LATERALI DELLE SPALLE E DELL'IMPALCATO DEL PONTE SUL
CANALE MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI
CASTRONCELLO-BROLIO

CATEGORIA PROGETTO

SICUREZZA - PROGETTO ESECUTIVO

CONTENUTO TAVOLA

COSTI DELLA SICUREZZA - SECONDO LOTTO

ALLEGATO

S/1_2

ARCHIVIO

ST-22-042

COMMITTENTE

Provincia di Arezzo

PROPRIETARI

Provincia di Arezzo

DATA

27/07/2026

STATO

PROGETTO

UNITA' DI MISURA

—

SCALA


—

REVISIONI

—	—
—	—

ELABORATO N°

—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI

Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Cappelletti

CSP

Arch. Lorenzo Cappelletti

Comune di Foiano e Castiglion F.no
Provincia di Arezzo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Completamento dell'intervento di consolidamento delle pareti laterali delle spalle e dell'impalcato del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello - Brolio - SECONDO LOTTO - Costi della sicurezza

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

Castiglion Fiorentino, 27/07/2026

IL TECNICO
Ing. Nicola Cappelletti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 TOS23/ 1_17.N05.00 2.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. Montaggio rete di cantiere			100,00			100,00		
	SOMMANO...	ml					100,00	13,97	1'397,00
2 TOS23/ 1_17.N05.00 2.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. Smontaggio rete di cantiere			100,00			100,00		
	SOMMANO...	ml					100,00	5,82	582,00
3 TOS23/ 1_17.N05.00 2.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica Noleggio recinzione		2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO...	ml					200,00	1,10	220,00
4 SIC.001.003. 010.a	RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di recinzione in rete elettrosaldata			7,00	2,000	2,000	28,00		
	SOMMANO...	m²					28,00	5,40	151,20
5 SIC.001.003. 010.b	RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in								
	A R I P O R T A R E								2'350,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'350,20
6 TOS23/ 1_17.N06.00 4.011	tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Noleggio oltre il primo mese di recinzione in rete elettrosaldata		2,00	7,00	2,000	2,000	56,00		
	SOMMANO...	m²					56,00	0,60	33,60
	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile Box uffici-spogliatoio						3,00		
7 TOS23/ 1_17.N06.00 5.001	SOMMANO...	cad					3,00	306,55	919,65
	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile Bagni chimici						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	211,12	633,36
8 SIC.003.001. 001.c	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione di conformità dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI Impianto di terra						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	32,17	96,51
9 TOS23/ 1_06.I05.003	Quadri elettrici. in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento								
	A R I P O R T A R E								4'033,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'033,32
.002	IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio Quadro elettrico da cantiere						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	376,55	376,55
10 TOS23/ 1_17.P07.00 2.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri Cartello di cantiere						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	6,11	24,44
11 TOS23/ 1_17.P07.00 2.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri Cartellonistica						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	9,29	37,16
12 TOS23/ 1_17.P07.00 2.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 Illuminazione di sicurezza cantiere						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	17,08	34,16
13 TOS23/ 1_17.P07.00 3.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 Cassetta pronto soccorso						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	97,85	97,85
14 TOS23/ 1_17.P07.00 4.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. Estintore						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	56,84	56,84
15 AP. 3	N04225b_Gruppo elettrogeno insonorizzato da: 10 kVA: a freddo Noleggio gruppo elettrogeno compreso carburante						720,00		
	SOMMANO...	ora					720,00	0,72	518,40
16 TOS23/ 1_AT.N06.0 18.006	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. Noleggio mezzo per movimentazione scatolari e longherine per impalcatura - Gli scatolari si intendo di proprietà dell'impresa Posizionamento FASE 1 Rimozione FASE I e posizionamento FASE II Rimozione FASE II						8,00 12,00 8,00		
	A R I P O R T A R E						28,00		5'178,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						28,00		5'178,72
17 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.002	SOMMANO... Operaio edile Specializzato Autista mezzo per movimentazione scatolari e longherine per impalcatura - Gli scatolari si intendo di proprietà dell'impresa Posizionamento FASE 1 Rimozione FASE I e posizionamento FASE II Rimozione FASE II	ora					28,00	37,90	1'061,20
							8,00		
							12,00		
							8,00		
18 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.004	SOMMANO... Operaio edile Comune Addetto alla manovra mezzo per movimentazione scatolari e longherine per impalcatura - Gli scatolari si intendo di proprietà dell'impresadell'impresa Posizionamento FASE 1 Rimozione FASE I e posizionamento FASE II Rimozione FASE II	ora					28,00	38,88	1'088,64
							8,00		
							12,00		
							8,00		
19 TOS23/ 1_AT.N06.1 00.901	SOMMANO... Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante agevolato per macchine elevatrici Carburante mezzo movimentazione scatolari e longherine per impalcatura	ora					28,00	32,44	908,32
							28,00		
20 TOS23/ 1_PR.P13.00 1.001	SOMMANO... Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 Fornitura di travi in acciaio per realizzazione di piano di lavoro HEB 180	kg	4,00	32,00		51,200	6'553,60	1,73	11'337,73
							6'553,60		
21 TOS23/ 1_17.N05.00 3.033	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Montaggio di piano di lavoro, parapetto, paratacchi e scale di accesso ponteggio sopra longherine Piano di lavoro, parapetto e paratacchi posti sopra longherine FASE I Piano di lavor, parapetto e paratacchi posti sopra longherine FASE II	m²	2,00	32,00	1,600		102,40	18,83	3'419,53
			3,00	16,50	1,600		79,20		
							181,60		
22 TOS23/ 1_17.N05.00 3.034	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio di piano di lavoro, parapetto, paratacchi e scale di accesso ponteggio sopra longherine Piano di lavoro, parapetto e paratacchi posti sopra longherine FASE I Piano di lavoro, parapetto e paratacchi posti sopra longherine FASE II	m²	2,00	32,00	1,600		102,40	7,82	1'420,11
			3,00	16,50	1,600		79,20		
							181,60		
	A R I P O R T A R E								24'630,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								24'630,97
23 TOS23/ 1_17.N05.00 3.035	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. Noleggio di piano di lavoro, parapetto, paratacchi e scale di accesso ponteggio sopra longherine Piano di lavoro, parapetto e paratacchi posti sopra longherine FASE I (frazione di mese in più) Piano di lavoro, parapetto e paratacchi posti sopra longherine FASE II (frazione di mese in più)		2,00	32,00	1,600		102,40		
			3,00	16,50	1,600		79,20		
	SOMMANO...	m²					181,60	3,80	690,08
24 TOS23/ 1_17.N05.00 3.072	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. Montaggio scala per ponteggio FASE I FASE II						2,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	57,55	172,65
25 TOS23/ 1_17.N05.00 3.073	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno Smontaggio scala per ponteggio FASE I FASE II						2,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	25,46	76,38
26 TOS23/ 1_17.N05.00 3.074	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. Noleggio scala per ponteggio FASE I (frazione di mese) FASE II (frzione di mese)						2,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	7,40	22,20
27 H.004.015.c	BARRIERA IN PVC TIPO NEW JERSEY Fornitura di delineatore segnaletico stradale di sicurezza tipo "New Jersey", zavorrabile con acqua o sabbia, prodotto in polietilene lineare resistente ai raggi UV, dotato di sistema di aggancio tra modulo e modulo e dei tappi di carico e scarico, valvola in PVC per favorire lo scarico della pressione in caso di urto, incavo per l'alloggiamento di crepuscolare, di delineatore e di segnale. Con appoggi al suolo finestrati per il passaggio dell'acqua meteorica. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nei colori bianco o rosso. - DI ALTEZZA CM 100 New Jersey di protezione		4,00	1,50			6,00		
	SOMMANO...	ml					6,00	141,71	850,26
28 H.004.015.e	BARRIERA IN PVC TIPO NEW JERSEY Fornitura di delineatore segnaletico stradale di sicurezza tipo "New Jersey", zavorrabile con acqua o sabbia, prodotto in polietilene lineare resistente ai raggi UV, dotato di sistema di aggancio tra modulo e modulo e dei tappi di carico e scarico, valvola in PVC per favorire lo scarico della pressione in caso di urto, incavo per l'alloggiamento di crepuscolare, di delineatore e di segnale. Con appoggi al								
	A R I P O R T A R E								26'442,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								26'442,54
29 H.004.051.d	suolo finestrati per il passaggio dell'acqua meteorica. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nei colori bianco o rosso. - POSA IN OPERA Posizionamento e rimozione di New Jersey	cad					8,00	8,05	64,40
	SOMMANO...						8,00		
30 H.002.130	FORNITURA DI DELINEATORE PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY Di dispositivo rifrangente, da installare su barriera di calcestruzzo tipo New-Jersey, costituito da supporto in lamiera di alluminio 20-25/10 opportunamente sagomato, provvisto di apposite asole per il fissaggio alla barriera mediante stop o chiodi, di cui è compresa la fornitura, completo di catadiottri in metacrilato aventi una superficie in vista secondo Norme montati su supporti con attacco a slitta; il tutto rispondente alle norme stabilite dal Ministero dei LL.PP., i cui estremi di approvazione dovranno essere impressi nel catadiottro stesso. - CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U Catadiottri per New Jersey	cad					4,00	20,80	83,20
	SOMMANO...						4,00		
31 H.002.135.b	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM Segnaletica per deviazione	cad					8,00	26,06	208,48
	SOMMANO...						8,00		
32 H.002.400.a	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. - DIAMETRO MM 60 Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Segnaletica per deviazione	cad					8,00	3,05	24,40
	SOMMANO...						8,00		
33 H.002.305.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Segnaletica per deviazione	cad					8,00	67,53	540,24
	SOMMANO...						8,00		
	A R I P O R T A R E								27'363,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								27'363,26
	parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI - CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 11480. Seganletica per deviazione	m²					8,00	128,19	1'025,52
	SOMMANO...						8,00		
34 H.002.200.00 2.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 60 Segnaletica per deviazione	cad					8,00	55,12	440,96
SOMMANO...	8,00								
35 H.002.500.a	RIMOZIONE DI SEGNALI Esistente o provvisorio, compreso l'onere della sigillatura dei fori di infissione dei sostegni nonché l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa indicati. Il prezzo è comprensivo di attrezzatura, manodopera e trasporti. - SU UNICO SOSTEGNO Rimozione segnaletica deviazione	cad					8,00	7,88	63,04
SOMMANO...	8,00								
Parziale LAVORI A MISURA euro									28'892,78
T O T A L E euro									28'892,78
Castiglion Fiorentino, 27/07/2026									
Il Tecnico Ing. Nicola Cappelletti									
Il Coordinatore Arch. Lorenzo Cappelletti									

A R I P O R T A R E									