



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

SERVIZIO VIABILITÀ

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541

URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

SR. 69
U.O. REP. VALDARNO

PERIZIA

26_V014

TITOLO

ODL n° 22 -

Perizia per lavori di manutenzione ordinaria alla segnaletica orizzontale, da effettuare al fine della sicurezza stradale sulla SR 69 di Val d'Arno per i tratti assegnati al 2° Reparto Valdarno. CIG derivato **BCA7B37767**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini _____

PROGETTISTA

Geom. Angelo Rota _____

**PROGETTISTA E COORD. PER LA SICUREZZA
IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA**

Geom. Angelo Rota _____

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

Computo metrico oneri sicurezza

TAVOLA

3

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA ART. 26 D.LGS. 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE ART. 26 D.L.GS. 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:



PROVINCIA
DI AREZZO

Provincia di AREZZO

Servizio Viabilità

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Prog. 26V-014 Manutenzione Segnaletica Orizzontale S.R. 69 di Val d'Arno anno 2026 - 2° Reparto Valdarno. SICUREZZA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 13/08/2026

IL TECNICO
Geom. Angelo Rota

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NV.SIC.004. 003.001.b	CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 50 Coni delimitazioni cantiere SR 69	20,00			10,000	200,00		
	SOMMANO cad					200,00	0,36	72,00
2 NV.SIC.004. 002.001.02.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Segnalitica di cantiere, preavvisi e ripetizioni intersezioni SR 69.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,14	225,12
3 NV.SIC.004. 002.005.02.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Segnalitica di cantiere, preavvisi e ripetizioni intersezioni SR 69					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	26,83	160,98
4 TOS23/1_17. P07.002.009	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 Segnalitica di cantiere, preavvisi e ripetizioni intersezioni SR 69					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	7,12	99,68
5 TOS23/1_17. P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato I D.M. 15.7.2003 n. 389 n° 1 Cassetta di pronto soccorso su ogni veicolo fisso in cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,85	195,70
6 TOS23/1_17. P07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. n° 1 Estintore su ogni veicolo fisso in cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,84	113,68
7 TOS23_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile Cantiere SR 69					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	211,12	211,12
8 ARROTON DAMENTO	ARROTONDAMENTO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9,80	9,80
	A R I P O R T A R E							1'088,08

