



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

**SERVIZIO VIABILITÀ e
LAVORI PUBBLICI**

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541

URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

**STRADE PROVINCIALI E
REGIONALI**

PROGETTO

23 - V021

TITOLO

ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E
POTATURA DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE
E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E
REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO. PROG. 23 – V021
– LOTTO 5 – ODP 7 – CIG derivato **BD35A90780**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**Geom. Stefano Nocentini**

Firmato
digitalmente da
Stefano Nocentini
Data: 05/10/2026
11:40:20 CEST

PROGETTISTI**P.I. Flavio Farini**

Firmato
digitalmente da
Flavio Farini
Data: 05/10/2026
09:24:24 CEST

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA

3

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000\viabilita\.....

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E POTATURE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO.PROG. 23-V021_ Lotto 5 - ODP 7.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

AREZZO, 02/10/2026

IL TECNICO
P.I. Flavio Farini



Firmato
digitalmente da
Flavio Farini
Data: 05/10/2026
09:24:25 CEST

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 AR.001.2023	SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 1 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 1.60. E' da intendersi due passate della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 2 operai specializzati con trattore, N. 2 operai comuni con decespugliatore, n. 2 operai comuni con fuizioni di movieri (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui. SR 71 Umbro Casentinese dal km 125+395 al km 144+215		32,00			32,00		
	SOMMANO km					32,00	174,71	5'590,72
2 AR.002.2023	SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 2 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 0.80. E' da intendersi una passata della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento compreso le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 1 operaio specializzato con trattore, N. 1 operaio comune con decespugliatore, N. 2 operai comuni con funzione di movieri alla segnaletica e barriere stradali (conteggiati su oneri per la sicurezza). Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui. SR 71 Umbro Casentinese dal km 125+395 al km 144+215		32,00			32,00		
	SOMMANO km					32,00	87,36	2'795,52
3 AR.003.2023	SFALCIO ERBA E INFESTANTI - SQUADRA TIPO 3 - (a titolo esemplificativo e non esaustivo infestanti arbustivi di qualunque specie) eseguito su banchina e scarpata stradale, per una larghezza minima di m. 1.60. E' da intendersi due passate della larghezza minima di 80 cm. per un lato di strada. Le operazioni dovranno essere realizzate indistintamente in piano, in rilevato o in trincea, con trinciattutto portato da trattice, fino allo sminuzzamento senza le rifiniture con decespugliatore a mano attorno alle piantagioni isolate. Con N. 2 operai specializzati con trattore, N. 2 operai comuni con funzioni di movieri alla segnaletica e barriere stradali (conteggiati su oneri per la sicurezza).Compreso inoltre ove necessario l'onere per la spazzatura o soffiatura dell'erba dalla carreggiata. Il tutto dovrà avvenire senza la raccolta dei residui. SR 71 Umbro Casentinese dal km 125+395 al km 144+215		32,00			32,00		
	SOMMANO km					32,00	106,21	3'398,72
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'784,96
	T O T A L E euro							11'784,96
	AREZZO, 02/10/2026 Il Tecnico P.I. Flavio Farini							
	 PROVINCIA DI AREZZO							
	Firmato digitalmente da Flavio Farini Data: 05/10/2026 09:24:25 CEST							
	A R I P O R T A R E							11'784,96