



ENTE:
PROVINCIA DI AREZZO
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana
SERVIZIO VIABILITÀ
Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541
URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

**STRADE PROVINCIALI
REPARTO CASENTINO**
Zona n. 9 e 10



PROGETTO

26 - V006

TITOLO

Prog 26-V006 Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente mediante la posa di barriere stradali lungo le strade provinciali anno 2026 - CUP I27H24002410001 – **5° Reparto Casentino.**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini



Firmato digitalmente da Stefano Nocentini
Data: 30/09/2026 11:53:24 CEST

PROGETTISTA

Geom. Stefano Nocentini



Firmato digitalmente da Stefano Nocentini
Data: 30/09/2026 11:53:25 CEST

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Geom. Stefano Nocentini



Firmato digitalmente da Stefano Nocentini
Data: 30/09/2026 11:53:25 CEST

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

COSTI DELLA SICUREZZA

TAVOLA

4

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000\viabilita\.....



PROVINCIA
DI AREZZO

Provincia di AREZZO

Servizio Viabilità

pag. 1

COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Prog 26-V006: Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente mediante la posa di barriere stradali lungo le strade provinciali Reparti 1-2-3-4-5 anno 2026 CUP I27H24002410001 - ONERI SICUREZZA - .

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 28/09/2026

IL TECNICO
Geom. Stefano Nocentini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NV.SIC.004. 003.001.b	CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 50 Coni delimitazioni cantiere	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00			10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00		
	SOMMANO cad					600,00	0,36	216,00
2 NV.SIC.004. 002.001.02.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Segnalitica di cantiere, preavvisi e ripetizioni					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,14	225,12
3 NV.SIC.004. 002.005.02.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Segnaletica di cantiere, preavvisi e ripetizioni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	26,83	160,98
4 TOS23/1_17. P07.002.009	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 Segnaletica di cantiere, preavvisi e ripetizioni					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	7,12	99,68
5 TOS23/1_17. N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno Impianto Semaforico					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	33,93	203,58
6 TOS23/1_17. P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 n° 1 Cassetta di pronto soccorso su ogni veicolo fisso in cantiere					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	97,85	293,55
7	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato,							
	A R I P O R T A R E							1'198,91

