



SETTORE SERVIZI TECNICI

Servizio Viabilità

Via L. Spallanzani, 23  
52100 Arezzo

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
VIABILITA'

Telefono +39 0575 33541  
Fax +39 0575 3354257  
Sito web

Sede

C.F. 80000610511  
P.IVA 00850580515

Viabilità

### PERIZIA GIUSTIFICATIVA

**Oggetto:** *Lavori di somma urgenza per ripristino della circolazione stradale a seguito delle forti piogge con conseguenti allagamenti, esondazione di fossi e canali con deposito di melma e detriti sulle strade, frane di monte e valle e ostruzione di tombini e attraversamenti stradali.*  
*(Articolo 163 D.Lgs 50 del 18/04/2016)*

Nelle giornate del 27.28/07/2019 a causa delle forti piogge che hanno interessato i territori del Comune di Arezzo, Marciano della Chiana, Foiano della Chiana e C.Fiorentino si sono verificati allagamenti, frane, esondazioni con conseguente riempimento di fossette stradali e deposito di fango e detriti lungo la strada regionale SR 71 Umbro Casentinese nelle loc. di Olmo, Madonna di Mezzastrada, Il Matto, Policiano, Rigutino, Vitiano e lungo le strade provinciali sp 25 della Misericordia, sp 327 di Foiano, sp 28 Siena Cortona, sp 23 Infernaccio, sp 32 Lauretana nelle loc. Di Rigutino, Frassineto, Borghetto, Montagnano, Cesa, Ponte al Ramo, Foiano della Chiana, Manciano, Le capezzine.

Immediatamente, tramite personale cantonieristico, si è provveduto ad eseguire cancellate per la chiusura di alcune strade sopra menzionate, nell'attesa del ritiro delle acque; mentre in altri tratti, si è lavorato allo sgombero dei detriti e materiale franato sulla sede stradale intervenendo con Ditte specializzate nei lavori stradali.

A tal riguardo, dopo sopralluogo, in data 29/07/2019 è stato redatto un verbale di Somma Urgenza di cui all'art. 163 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016, per verificare l'entità dei danni e continuare l'intervento di ripristino delle fossette e banchine stradali franate a seguito dell'alluvione.

L'area d'intervento, sono identificate nel tratto di SR 71 Umbro Casentinese al km 135+560, e nel tratto della Sp 28 Siena Cortona al km 16+650.  
L'intervento consta in:

Ripulitura della fossetta franata e preparazione della base, getto di platea per posizionamento tubi autoportanti di diametro minimo 100 cm, rinfianco in cls, formazione di



pozzetti d'ispezione prefabbricati o costruiti in opera, con conseguente ripristino della banchina stradale e formazione superficiale di zanella sempre in cls per lo smaltimento delle acque di superficie, per un tratto di circa 130 ml sulla SP 28 Siena Cortona e di circa 30 ml sulla SR 71 Umbro Casentinese.

A tal fine questo ufficio ha individuato una Ditta resasi immediatamente disponibile per far fronte alle esigenze di ripristino dei due tratti di fossetta franata così suddivisi:

Ripristino dei tratti di fossetta e banchina stradale franati a causa dell'evento calamitoso del 27/28/07/2019, mediante tombamento con tubi autoportanti di diametro minimo 100 cm, lungo la SR 71 Umbro Casentinese al km 135+560 per circa ml 30 e lungo la SP 28 Siena Cortona al km 16+650 per circa ml 130, alla ditta AVANZATI MARCO

– P.I.01169110515

per un importo

stimato di euro 57.748,00 + iva al 22% pari a euro 12.704,56 per un importo totale di euro 70.452,56 cig ~~9005830B E7~~ Rif. riepilogo interventi art.25 comma 2 lettera b (051000\_04/ 051000\_05/)

CUP: I97 H 1901080002

Per l'approvazione e la relativa copertura finanziaria della spesa, pari a complessivi € 70.452,56 e da imputare al cap. .... non appena sarà esecutiva la variazione di bilancio - P.F.U 2.02.01.09.012. del PEG 2019

Tutto ciò premesso si trasmette in allegato alla presente perizia giustificativa:

- Verbale di Somma urgenza

Restiamo in attesa della Determina di approvazione di eventuali altri atti autorizzativi necessari da adottare al riguardo con immediata esecutività.

Arezzo, li 30/07/2019

Il Tecnico

P.V. Flavio Farini



Visto IL Responsabile del Servizio Viabilità  
Geom. Carlo Fiordelli