PROVINCIA
DI AREZZO

Viabilità

Allegato "A" alla D. P. n. _____ del _____

SETTORE SERVIZI TECNICI
Servizio Viabilità

Via L. Spallanzani, 23
52100 Arezzo

Telefono +39 0575 33541
Fax +39 0575 3354257
Sito web

C.F. 80000610511
P.IVA 00850580515

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VIABILITA'

Sede

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Oggetto: ***Lavori di somma urgenza per ripristino della circolazione stradale a seguito delle forti piogge con conseguenti allagamenti, esondazione di fossi e canali con deposito di melma e detriti sulle strade, frane di monte e valle e ostruzione di tombini e attraversamenti stradali.***
(Articolo 163 D.Lgs 50 del 18/04/2016)

Nelle giornate del 27.28/07/2019 a causa delle forti piogge che hanno interessato i territori del Comune di Arezzo, Marciano della Chiana, Foiano della Chiana e C.Fiorentino si sono verificati allagamenti, frane, esondazioni con conseguente riempimento di fossette stradali e deposito di fango e detriti lungo la strada regionale SR 71 Umbro Casentinese nelle loc. di Olmo, Madonna di Mezzastrada, Il Matto, Policiano, Rigutino, Vitiano e lungo le strade provinciali sp 25 della Misericordia, sp 327 di Foiano, sp 28 Siena Cortona, sp 23 Infernaccio, sp 32 Lauretana nelle loc. Di Rigutino, Frassineto, Borghetto, Montagnano, Cesa, Ponte al Ramo, Foiano della Chiana, Manciano, Le capezzine.

Immediatamente, tramite personale cantonieristico, si è provveduto ad eseguire cancellate per la chiusura di alcune strade sopra menzionate, nell'attesa del ritiro delle acque; mentre in altri tratti, si è lavorato allo sgombero dei detriti e materiale franato sulla sede stradale intervenendo con Ditte specializzate nei lavori stradali.

A tal riguardo, dopo sopralluogo, in data 29/07/2019 è stato redatto un verbale di Somma Urgenza di cui all'art. 163 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016, per verificare l'entità dei danni e continuare l'intervento di ripristino delle fossette stradali e riprofilatura delle scarpate franate.

Per tale necessità e urgenza, si continua il lavoro di ripulitura e trasporto del materiale presso il deposito temporaneo in attesa della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, per poi individuare il collocamento definitivo.

L'aree d'intervento, sono identificate nel tratti di SR 71 Umbro Casentinese tra i km 133+200 e 144+020, SP 23 Infernaccio tra i km 8+720 e 12+450, SP 327 di Foiano tra i km 4+400 e 14+800

L'intervento consta in:

- Ripulitura e riprofilatura di fossette e scarpate, carico del materiale e trasporto del medesimo presso sito temporaneo stoccaggio individuato nella riunione del 02/08/2019 c/o il Genio Civile a seguito dello stato di calamità.

A tal fine questo ufficio avendo già individuato due Ditte resesi disponibili immediatamente nei giorni del 27.28 luglio per far fronte alle esigenze di riapertura delle strade, specializzate nel settore con caratteristiche per le lavorazioni della categoria OG3, affida alle medesime gli ulteriori lavori di bonifica delle are sopra menzionate così suddivisi:

1) lavorazioni di ripulitura fossette e riprofilatura scarpate lungo la SR 71 Umbro Casentinese tra i km 133+200 e 144+020, alla ditta **MANCINI S.a.s**

   P.I.02068810510 per un importo stimato di euro **36.195,00** + iva al 22% pari a euro **7.962,90** per un importo totale di euro **44.157,90** - cig Z5F297BA5E **Rif. riepilogo interventi art.25 comma 2 lettera b (051000_01)**
2) lavorazioni di ripulitura fossette e riprofilatura scarpate lungo la SP 23 Infernaccio tra i km 8+720 e 12+450 , SP 327 di Foiano tra i km 4+400 e 14+800, affidati alla ditta **BONINI DENI** – **P.I. 01526340516** per un importo stimato di euro **42.600,00** + iva al 22% pari a euro **9.372,00** per un importo totale di euro **51.972,00** - cig 8006122CDE **Rif. riepilogo interventi art.25 comma 2 lettera b (051000_02)**

Per l'approvazione e la relativa copertura finanziaria della spesa, pari a complessivi € 96.129,90 e da imputare al cap. ..... non appena sarà esecutiva la variazione di bilancio - P.F.U 2.02.01.09.012. del PEG 2019 CUP: I37H19001170002

Tutto ciò premesso si trasmette in allegato alla presente perizia giustificativa:

- Verbale di Somma urgenza

Restiamo in attesa della Determina di approvazione di eventuali altri atti autorizzativi necessari da adottare al riguardo con immediata esecutività.

Arezzo, lì 30/07/2019

Il Tecnico
P.I. Flavio Farini

Visto IL Responsabile del Servizio Viabilità
Geom. Carlo Fiordelli