ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

SERVIZIO VIABILITA'

p.za della Libertà3, 52100 AREZZO – I Tel +39 0575 3921
URL: www.provincia.arezzo.it\viabilita

STRADA

STRADE PROVINCIALI REPARTO CASENTINO

PROGETTO

20 – V 004

TITOLO

PROGETTO LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRADE PROVINCIALI ANNO 2020. REPARTO CASENTINO 9° 10° ZONA. PROG. 20_V004 CUP. I27H18001450001

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Carlo Fiordelli

PROGETTISTI

geom. Stefano Nocentini

geom. Walter Lodovichi

PROVINCIA DI AREZZO

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

geom. Stefano Nocentini

DIRETTORE OPERATIVO

geom. Walter Lodovichi

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

TAVOLA

6

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 46 DPR 554/99		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 47 dpr 554/99		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:

PROVINCIA DI AREZZO

PROVINCIA DI AREZZO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRADE PROVINCIALI ANNO 2019. REPARTO CASENTINO 9° 10° ZONA. PROG. 20_V004 CUP. I27H18001450001

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 20/01/2020

IL TECNICO
Geom. Stefano Nocentini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NV_OS_03	CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse. lavorazioni	10,00			18,000	180,00		
	SOMMANO coni/giorni					180,00	0,20	36,00
2 NV_OS_05	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 - TRIANGOLI segnaletica	6,00			18,000	108,00		
	SOMMANO segnale/giorni					108,00	0,18	19,44
3 NV_OS_06	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 - TONDO segnaletica	6,00			18,000	108,00		
	SOMMANO segnale/giorni					108,00	0,19	20,52
4	Sicurezza. Noleggio di mezzi e servizi di protezione collettiva.							
	A RIPORTARE							75,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75,96
TOS20_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza.Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno							
	segnaletica	1,00			18,000	18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	26,45	476,10
5 TOS20_17.P 07.002.009	SICUREZZA. PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA .Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40							
	2 sacchi per ogni segnale					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	4,31	51,72
6 TOS20_17.P 07.003.001	SICUREZZA. PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA .Attrezzature di primo soccorso. Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389							
	una cassetta di pronto soccorsosu ogni veicolo fisso in cantiere (rullo, finitrice, fresatrice, autocarro botte emulsione, spazzatrice)					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	74,75	373,75
7 TOS20_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato							
	montaggio e smontaggio del cantiere giornalmente. 2 operai 1 ora cad. 2 volte al giorno	4,00			18,000	72,00		
	SOMMANO ora					72,00	33,36	2'401,92
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'379,45
	TOTALE euro							3'379,45

Arezzo, 20/01/2020

Il Tecnico
Geom. Stefano Nocentini

	A RIPORTARE							